


Poznámky a podmínky:

- u madla z pásoviny budou provedeny zaoblené hrany broušením – před povrchovou úpravou
- výrobní dokumentace bude zpracována na základě skutečných zaměřených rozměrů na stavbě
- před výrobou jednotlivých prvků musí být zpracována výrobní dokumentace. Před zahájením výroby musí být výrobní dokumentace schválena zpracovatelem prováděcí dokumentace
- výrobky, kterých rozměr přesahuje dopravní možnosti budou v rámci výrobní dokumentace rozdělené na montážní celky. Napojení montážních celků bude bez viditelného kotvení.

IND	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL
 <p>Spektra PRO spol. s r.o. www.spektrapro.cz</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• PROJEKCE</li> <li>• ENGINEERING</li> <li>• REALIZACE STAVEB</li> </ul>	
Odběratel <b>Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun</b>			
Zakázka <b>ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED HVĚZDOU</b>			
Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby	Datum	8/2021
Objekt		Jednatel společnosti	Ing. Martin Dejdar
Část	<b>D.1.1 – ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	Hlavní inženýr projektu	Ing. Martin Dejdar
Díl		Projektant	ing. arch. K. Beranová
Název výkresu		Formát	Číslo výkresu
<b>ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY</b>		Měřítko	<b>D.1.1.30.1</b>
Soubor :		Datum vykreslení :	