

SMLOUVA O DÍLO

„ROZŠÍŘENÍ ŠATEN, NÁSTAVBA JAZYKOVÝCH UČEBEN - ZŠ JUNGMANNOVA BEROUN“

Číslo smlouvy: 0308/2022/SOD/OMI

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Město Beroun
Sídlo:	Husovo nám. 68, Beroun – Centrum, 266 01 Beroun
IČO:	00233129
DIČ:	CZ00233129
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	RNDr. Soňou Chalupovou, starostkou
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	326131/0100
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 230, e-mail: omi@muberoun.cz Jakub Zelinka, odbor majetku a investic Městského úřadu Beroun, tel. č. 311 654 236, e-mail: omi10@muberoun.cz

(„objednatel“)

a

Název:	ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.
Sídlo:	U Hřiště 577, 267 24 Hostomice
IČO:	47122439
DIČ:	CZ47122439
Právní forma:	112 – společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Městským soudem, oddíl C, vložka 13 420
Zastoupen:	Ing. Josefem Záhoříkem, jednatelem
Bankovní spojení:	Moneta Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	804607684/0600
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Josef Záhořík, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

- 1.1. Objednatel je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rozšíření šaten, nástavba jazykových učeben - ZŠ Jungmannova Beroun“ („zadávací řízení“) po podpisu této smlouvy o dílo.
- 1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na základě tohoto zadávacího řízení uzavřena smlouva.
- 1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této smlouvy.
- 1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací jsou projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby s názvem akce „ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH ŠATEN – Jungmannova základní škola“ a „NÁSTAVBA JAZYKOVÝCH UČEBEN – Jungmannova základní škola“ zpracované ~~na základě~~ v 07/2021, („projektová dokumentace“ nebo „příslušná dokumentace“), které byly přílohami zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr („soupis prací“), které jsou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Zhotovitelem projektových dokumentací je ~~zhotovitel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení~~.
- 1.5. Položkovými rozpočty jsou zhotovitelem oceněné soupisy prací, v nichž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, které byly součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkové rozpočty jsou přílohou smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které je blíže specifikované v čl. 3 této smlouvy, a objednatelův závazek zaplatit cenu díla.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného souhlasu objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým jménem. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu vzniklou, jakož i další finanční újmu s tímto související.
- 2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele.

3. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle projektové dokumentace, a to zejména stavebních prací spočívajících v rozšíření stávajících šaten a nástavbě jazykových učeben.
- 3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
- a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění uložení na skládce, střežení a ochrana staveniště,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 540/2010 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) provedení přejímky stavby,
 - j) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,
 - k) pasport budov a ploch v bezprostředním okolí prostoru staveniště před zahájení prací
 - l) fotodokumentace o průběhu stavebních prací včetně veškerých rozvodů, jako např. elektroinstalace, vody, odpadů, rozvodů ÚT, VZT atd.
 - m) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních,
 - n) geodetické práce,
 - o) dokumentace skutečného provedení stavby
 - p) přesunutí stávajících šatních skříněk do náhradních prostor (vzdálených cca 60 m) a po dokončení díla jejich nastěhování zpět.
- 3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení („nabídka“).
- 3.4. Místem plnění je areál Jungmannovy základní školy, Plzeňská 30, Beroun - blíže specifikováno projektovou dokumentací.

- 3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 3.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen písemný dodatek k této smlouvě v souladu s čl. 14.2. této smlouvy. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.
- 3.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce (soupis prací), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec této smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace ani tuto odpovědnost na zhotovitele nepřenáší. Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této smlouvy, položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty.
- 3.9. Cena rovněž zahrnuje cenu za vypracování výrobní a dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projekt pro provedení stavby, či vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, za zařízení staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní značení, geodetické práce, náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-li pro realizaci díla pro zhotovitele nutný. Výrobní a dílenská dokumentace budou zhotovitelem předloženy objednateli ke schválení.

- 3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.
- 3.11. Zhotovitel je povinen při plnění díla postupovat tak, aby co nejméně omezoval provoz (zejm. vzdělávací činnost) základní školy. Zhotovitel je povinen dbát při realizaci díla zvýšené opatrnosti a činit všechna nezbytná opatření, která po něm lze spravedlivě požadovat, aby byla zachována bezpečnost dětí, studentů, zaměstnanců Jungmannovy základní školy a třetích osob. Současně se zavazuje minimalizovat zatížení hlukem, prašností a exhalacemi.
- 3.12. Zhotovitel je povinen do jednoho týdne od podpisu této smlouvy předložit návrh plánu organizace výstavby („POV“), který bude upraven dle požadavků objednatele a smluvními strany vzájemně odsouhlasen. Zhotovitel se může při realizaci díla od POV odchýlit jen v případech výslovně v POV uvedených a schválených objednatelem.
- 3.13. Zhotovitelem v nabídce předložený harmonogram prací obsahuje mimo jiné zadavatelem stanovené uzlové body. Tyto uzlové body jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je povinen upravit časový harmonogram prací dle požadavku objednatele.
- 3.14. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli písemně zpracované „vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na stavbě (pracovišti)“ dle předmětu smlouvy o dílo a „technologický postup, včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací“ dle předmětu smlouvy o dílo. Zhotovitel je dále povinen průběžně písemně informovat objednatele o možnosti vzniku rizika ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu jeho práce.
- 3.15. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Dále zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s prostorovými podmínkami na staveništi a v jeho okolí a s prostorovými podmínkami příjezdové trasy ke staveništi.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem:
- | | |
|--------------------------|--|
| Zahájení díla: | den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, předpoklad 20.6.2022 |
| Dokončení díla: | do 15 týdnů od předání staveniště |
| Předání a převzetí díla: | do jednoho týdne od dokončení díla. |
- 4.2. Pro realizaci díla jsou závazné uzlové body, které budou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem a které je zhotovitel povinen dodržet.
- Uzlový bod č. 1 – předání staveniště pro přípravné práce – 20.6.2022
- Uzlový bod č. 2 – zahájení bouracích prací a dalších hlučných činností – 27.6.2022 od 12 hodin dopoledne

Uzlový bod č. 3 – dokončení prací a dodávek s přímým vlivem na stávající prostory školy (hrubá stavba, včetně střešních krytin, rozvody TZB, hrubé povrchy, začištění otvorů mezi novými a stávajícími prostory školy, včetně jejich výplní) – 21.8.2022

Uzlový bod č. 4 – dokončení díla – 10.10.2022

- 4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě odsouhlaseného návrhu. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 14.2. uzavřen dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem.
- 4.4. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště. Zhotovitel je povinen vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran. Předání je možné pouze v pracovní den.
- 4.5. Dřívější plnění je možné po dohodě stran.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a součtu smluvních položkových rozpočtů (přílohy č. 1 a 2 této smlouvy) a činí:

Cena bez DPH: 6.928.746,82 Kč

DPH 21 %: 1.455.036,83 Kč

Cena s DPH 8.383.783,65 Kč

- 5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
- 5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení.
- 5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
- 5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6. Případné vícepráce musí být písemně odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen v souladu s čl. 14.2. dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti

v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrnych cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS, vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

- 5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektové dokumentaci nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být objednatelem písemně odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen v souladu s čl. 14.2. dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován zhotovitelem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur (dílčích daňových dokladů). Dílčí faktury (daňové doklady) budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených technickým dozorem stavebníka („TDS“) objednatele, a to jednou za kalendářní měsíc, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Všechny ceny ve faktuře a DPH budou uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná místa.
- 6.2. Zhotovitel s dílčí fakturou (daňovým dokladem) včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací (výkazu výměr) odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu skutečně a řádně provedených prací (výkazu výměr). Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu xls programu MS Excel či jiném otevřeném tabulkovém formátu) ve struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně provedených prací (výkazu výměr) přiloženého k faktuře musí odpovídat soupisu prací (výkazu výměr) z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.
- 6.3. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.
- 6.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.5. Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: 2gubtq5 nebo e-mailem na e-mailovou adresu fo2@muberoun.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli.
- 6.6. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 6.7. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této smlouvě, případně i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

- 6.8. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 7.2. Povinností zhotovitele je zabezpečit prostor staveniště tak, že bude oddělen mobilním oplocením od ostatních ploch a zamezí vstup nepovolaným osobám do těchto prostor.
- 7.3. Zhotovitel zajistí ochranu povrchů venkovních hřišť proti jakémukoliv poškození v průběhu prací.
- 7.4. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.6. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- 7.7. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 7.8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost dětí, žáků, zaměstnanců Jungmannovy základní školy a třetích osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti staveniště.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.11. V případě nepřítomnosti na staveništi je zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k úrazu dětí, žáků, zaměstnanců Jungmannovy základní školy a třetích osob.
- 7.12. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců zhotovitele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.
- 7.14. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel

zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol.

- 7.15. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 450/2010 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a případně v souladu s dalšími předpisy.
- 7.16. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi.
- 7.17. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště přerušeny, zajistí ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že tyto škody vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady.
- 7.18. Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby je používali po celou dobu stavby, je přísně zakázáno využívat nové zařizovací předměty pro potřeby stavby.
- 7.19. Stavbyvedoucím je ~~Stavbyvedoucí~~, č. autorizace ~~123456~~. Stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele, je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli a osobně se podílí na realizaci díla. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, podléhá tato změna písemnému schválení objednatele. Nová osoba musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na příslušnou pozici v zadávacím řízení. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího po dobu minimálně 3 hod. každý den v průběhu prací na staveništi. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby (odpovědného zástupce), která musí splňovat minimálně kvalifikační předpoklady kladené v zadávacím řízení na osobu stavbyvedoucího. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních předpokladů kladených na stavbyvedoucího odpovědným zástupcem. Stavbyvedoucí i případný odpovědný zástupce jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to přímo na staveništi.
- 7.20. Zhotovitel se zavazuje k plnění bezpečnostních a požárních předpisů objednatele v areálu, včetně předpisů týkajících se vstupu a vjezdu do areálu.
- 7.21. Po celou dobu provádění díla musí být přístupná garáž umístěná podél kamenné opěrné zdi.
- 7.22. Zhotovitel se zavazuje, že na základě pokynů TDS a zástupce školy zabezpečí vnitřní část školy proti prašnosti (např. pomocí OSB nebo SDK desek, plachty apod.).

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost žáků, zaměstnanců a třetích osob v prostorách základní školy a jejím bezprostředním okolí. Zhotovitel je dále povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby předešel případným následným škodám v bezprostřední blízkosti staveniště, zejména řádně zabezpečit stavbu před nepříznivými povětrnostními vlivy počasí a předcházet tímto následným škodám.
- 8.3. Technický dozor stavebníka („TDS“) na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS provádí objednatel.

- 8.4. Zhotovitel má povinnost umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zároveň je zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště.
- 8.5. TDS je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, technologických postupů, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 12 této smlouvy.
- 8.6. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně odsouhlaseny TDS a autorským dozorem.
- 8.7. Zhotovitel je povinen předávat TDS zjišťovací protokoly, faktury a případné soupisy dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých v nabídce.
- 8.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.
- 8.9. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý pracovní den minimálně v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin.
- 8.10. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval objemy uvedené ve výkazu výměr.
- 8.11. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TDS objednatel a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje a distribuuje TDS. Při kontrolních dnech bude průběžně projednáván postup realizace stavebních prací, včetně jejich dopadu na provoz školy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatel.
- 8.12. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně zastaveno.
- 8.13. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně TDS k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, veškeré izolace, injektáže,

instalační rozvody v budovách, jakož i dalším předepsaným zkouškám, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a zneprístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či zneprístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do tří pracovních dnů TDS. Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí a tlakových zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí.

- 8.14. Zhotovitel vyzve kromě TDS i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli.
- 8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 8.16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že zhotovitel navrhuje změnu projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem zhotovitele (stavbyvedoucím). Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením porušeno.
- 8.17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.18. Vznikne-li nově nutnost působení koordinátora BOZP, podle části třetí zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a ve znění prováděcích předpisů, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit objednateli. Objednatel je povinen v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP.
- 8.19. Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když právní předpisy jeho působení nevyžadují.
- 8.20. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem určen, plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

- 8.21. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých překážek pro provedení díla, jimiž jsou myšleny zejména kontrolní průzkumy daného staveniště, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení díla dohodnutým způsobem. Dále zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené ve výkazu výměr a veškeré poskytnuté podklady vzájemně porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla zhotovitel bezodkladně předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 8.22. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb, včetně zajištění všech souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a vyjádření a souhlasů správců sítí, které je nutné doložit při závěrečné kontrolní prohlídce.
- 8.23. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.
- 8.24. Stavební práce budou probíhat v areálu školy. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.
- 8.25. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele přizpůsobit svoji činnost při realizaci díla provozním potřebám Jungmannovy základní školy a je povinen se podrobit koordinaci realizace díla dle této smlouvy s realizací dodávek vnitřního vybavení.
- 8.26. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 7:00 hod. do 18:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.27. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání objednatele a použít jen výrobky nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energií. Na použité stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.
- 8.28. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla.
- 8.29. V rámci realizace budou konkrétní typy zařizovacích předmětů a doplňků (zejména sanitární vybavení, svítidla, kování, obklady, dlažby, koberce atd.) před objednáním upřesněny objednatelem dle nabídky zhotovitele, který je povinen se do 7 pracovních dnů rozhodnout pro konkrétní výrobek / materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů na stavbu odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel zabuduje

výrobek, který nebyl v zadání přesně specifikován a nebyl objednatelem schválen, má objednatel nárok požadovat na náklady zhotovitele jeho výměnu.

- 8.30. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazují k dodržování striktního zákazu kouření v celém areálu.
- 8.31. Zhotovitel se svými podzhotoviteli se zavazují minimalizovat pohyb svých pracovníků ve vnitřních prostorách školy. Zhotovitel se svými podzhotoviteli není oprávněn používat pro svoji potřebu sanitární vybavení objektu. Objednatel je oprávněn požadovat za opotřebení výměnu případně výraznou slevu za zařizovací předmět.
- 8.32. Zhotovitel se zavazuje k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP, po celou dobu realizace stavby, zejména se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost, ohlašovat jejich změny a předávat informace o fyzických osobách, které se mohou s vědomím zhotovitele stavby zdržovat na staveništi. K této součinnosti rovněž bude zavazovat všechny své podzhotovitele. Osoba koordinátora BOZP na stavbě bude sdělena zhotoviteli v rámci předání staveniště.
- 8.33. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této smlouvy bude dodržovat všechny platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li zhotovitel stroje, technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne objednatel, příp. které si zhotovitel najme od objednatele nebo zakoupí od objednatele, odpovídá zhotovitel sám za bezpečnost při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu k obsluze), případně zacvičení k jejich obsluze (proškolení).
- 8.34. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi (pracovišti), a to včetně komunikací a přilehlých ploch pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) řádně uklizeno. V případě, že zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je objednatel oprávněn na náklad zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude uplatněna za zhotovitelem samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy.
- 8.35. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku své činnosti podle předmětu této smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
- 8.36. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném staveništi (pracovišti):
 - a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných objednatelem na podmínky stavby, seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví,
 - b) upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti zhotovitele na stavbě (pracovišti) objednatele k ohrožení života a zdraví žáků,

zaměstnanců a třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů,

- c) svojí činností nesmí ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem režim staveništní dopravy na stavbě (pracovišti). Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí zhotovitel zajistit, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací,
 - d) pracovníci zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných subdodavatelů, jsou povinni používat na pracovišti (staveništi) vlastní osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou v souladu s platnými předpisy a předepsanými požadavky objednatele. Zejména se jedná o ochranné přilby, výstražné vesty (oděv), pracovní oděv a pracovní obuv,
 - e) pověřený zástupce objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví žáků, zaměstnanců a třetích osob a zhotovitele na pracovišti (staveništi).
- 8.37. V případě provádění svářecích prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru je zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření, vše v souladu s vyhláškou MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahlívání živců v tavných nádobách, v platném znění a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění.
- 8.38. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při provádění díla. Této odpovědnosti se zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve uvedené činnosti zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je zhotovitel povinen tuto škodu uhradit v plné výši.
- 8.39. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, které zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti.
- 8.40. Zhotovitel si je vědom, že na převzatém staveništi (pracovišti) může zároveň plnit své povinnosti více subjektů na základě smluv uzavřených s objednatelem, a tímto se zavazuje, že tyto další subjekty nebude omezovat v jejich činnosti a že bude respektovat pokyny zástupce vedení stavby objednatele vydané pro koordinaci činností všech zhotovitelů na staveništi.
- 8.41. Koordinátor BOZP provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o nedostacích zjištěných u zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do knihy BOZP stavby. Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování předpisů BOZP ze strany zhotovitele provádět finanční postihy na základě níže uvedeného sazebníku:
- a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků – zejména ochranné přilby a výstražné vesty – Zákoník práce, NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění - dohodnutá majetková sankce ve výši 1.000,- Kč.
 - b) Nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách – NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění – dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000,- Kč.

- c) Za nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – NV č. 362/2005 Sb. – dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - d) Za nezajištěný výkop – NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - e) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (staveništi) - NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. – dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - f) Za nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce – NV č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - g) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů a náradí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami – dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000,- Kč.
 - h) Za nezabezpečení práce ve výškách – NV 362/2005 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000,- Kč.
 - i) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), popřípadě odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce – dohodnutá majetková sankce ve výši 15.000,- Kč.
 - j) Za nepředložení „Vyhodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce na staveništi (pracovišti)“ zhotovitelem objednateli před zahájením prací, a to v písemné formě, když vyhodnocení rizik bude zpracované v rozsahu předmětu smlouvy o dílo – dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000,- Kč.
 - k) Za nepředložení „technologického postupu včetně pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při provádění prací“ dle předmětu smlouvy o dílo – dohodnutá majetková sankce ve výši 50.000,- Kč.
- 8.42. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), je zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat mu další práci.
- 8.43. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení TDS objednatele příslušné dílenské a výrobní výkresy a dále předloží ke schválení návrh všech výrobků, obkladů, dlažeb a podlahových krytin dle standardu dokumentace, a to nejméně 7 pracovních dnů před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud zhotovitel provede plnění bez tohoto schválení, má objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový výrobek, či neuhrazení daného plnění.
- 8.44. Zhotovitel předá do dvou týdnů od uzavření této smlouvy objednateli záruční listinu na bankovní záruku (vystavenou bankou v obvyklé formě) za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě minimálně 3 měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) z důvodů porušení povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel vyzve zápisem ve stavebním deníku objednatele nejméně 10 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat TDS, případně autorský dozor. Zápis o předání a převzetí díla dle čl. 9.4. této smlouvy bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Zápis o předání a převzetí musí obsahovat soupis případných vad a nedodělků. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem. K závěrečné kontrolní prohlídce je zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího.
- 9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů
 - doklady o provedených zkouškách a měření
 - dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí
 - vyžadovaná geodetická zaměření
 - prohlášení o shodě
 - doklady o likvidaci odpadů
 - revizní zprávy
 - soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět servisní prohlídky, či legislativou stanovené revizní prohlídky, včetně uvedení periodické lhůty
 - bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době
 - změnové listy
 - fotodokumentaci průběhu stavby v elektronické podobě
 - všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu.
- 9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá zhotovitel v originálech, s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Dobu, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň 5 pracovních dnů. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve TDS objednatele zhotovitele k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím doplnění. Minimální doba, kterou zhotovitel poskytne TDS a objednateli ke kontrole předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je alespoň 5 pracovních dnů.
- 9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu smlouvy.
- 9.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech.

- 9.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění.
- 9.7. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že zhotovitel bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si vyžádat souhlas objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační předpoklady, jako původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.
- 9.8. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.9. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast stavbyvedoucího.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla. V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne předání a převzetí příslušné etapy díla pro každou etapu samostatně. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla.
- 10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 15 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

- 10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící plynulému provozu základní školy započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu omezující provoz základní školy, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci neuznává.
- 10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.
- 10.7. V rámci přejímacího řízení předá zhotovitel objednateli záruční listinu na bankovní záruku (vystavenou bankou v obvyklé formě) k zajištění plnění povinností v záruční době ve smyslu § 2029 občanského zákoníku ve výši 2 % z ceny díla bez DPH platnou 60 měsíců, včetně dodávek výrobků a technologií. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky z důvodu porušení povinností plynoucích ze záruky na provedení díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 11.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá stavební a montážní rizika spojená s dílem, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla, a to do výše ceny díla bez DPH, s maximální spoluúčástí 10 %. Dále zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činnostmi zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH, s maximální spoluúčástí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli originály nebo ověřené kopie obou pojistných smluv do dvou týdnů od podpisu této smlouvy.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. V případě nedodržení dohodnutého uzlového bodu uvedeného v čl. 4.2 smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 12.5. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči zhotoviteli zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši.
- 12.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení.
- 12.7. Jestliže zhotovitel i přes upozornění objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový případ.
- 12.8. V případě porušení ustanovení v čl. 7.18, 7.19, 8.30 či v čl. 8.31 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé porušení (doložené např. fotodokumentací, přímý kontakt, nedopalek v objektu).
- 12.9. V případě porušení ustanovení v čl. 9.9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé porušení.
- 12.10. V případě prodlení zhotovitele s předáním bankovní záruky za řádné provedení díla, nebo bankovní záruky k zajištění plnění povinností v záruční době (či alternativně složení příslušné jistoty) zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 12.11. V případě prodlení zhotovitele s předáním originálu nebo ověřené kopie kterékoli pojistné smlouvy dle čl. 11.4. zaplatí zhotovitel objednateli 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
- 12.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- 12.13. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 3.12 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 12.14. Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 8.41 této smlouvy.

- 12.15. Zaplacení smluvní pokuty a odstranění vad díla nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta.
- 12.16. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, a to i před datem její splatnosti.
- 12.17. Splátnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty a uvedením ustanovení této smlouvy, na základě, kterého je smluvní pokuta uplatněna.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 15 kalendářních dnů,
 - c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 30 dnů,
 - d) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) vstup zhotovitele do likvidace,
 - f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl zhotovitel na takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu,
 - g) nedodržování povinností stanovených v odst. 11.4 této smlouvy.
- 13.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy.
- 13.3. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a smluvní pokuty vzniklé porušením smlouvy před jejím ukončením. Ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti zhotovitele za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, vlastnictví díla a cenová ujednání obsažená v této smlouvě pro část díla, kterou zhotovitel do odstoupení realizoval, jakož i další ujednání, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy, trvají i po odstoupení od smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.
- 14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- 14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního neplatného, resp. neúčinného.
- 14.8. Smluvní strany se dohodly na způsobu doručování písemností tak, že doporučená zásilka je podána k poštovní přepravě na adresu smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít takto doručovanou písemnost se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevzme nebo její převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání.
- 14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku
- 14.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedorazí k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.
- 14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou.
- 14.13. Platnost této smlouvy nastává podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 14.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní smlouvu za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
- 14.15. Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) byly uveřejněny i veškeré faktury s finanční částkou nad 50.000 Kč bez DPH, které budou na základě této smlouvy, včetně případných

dodatků, vystaveny k úhradě městu Beroun, a to bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

- 14.16. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 14.17. Uzavření této smlouvy o dílo bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č.203/94/RM/2022 dne 11. 5. 2022 Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 14.18. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 14.19. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými elektronickými podpisy.
- 14.20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet - „ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH ŠATEN – Jungmannova základní škola“
- Příloha č. 2 – položkový rozpočet - „NÁSTAVBA JAZYKOVÝCH UČEBEN – Jungmannova základní škola“

V Hostomicích dne __. __. 2022

Ing. Josef Záhořík
Digitally signed by
Ing. Josef Záhořík
Date: 2022.06.07
08:26:32 +02'00'

Ing. Josef Záhořík
jednatel

V Berouně dne __. __. 2022

RNDr. Soňa Chalupová
Digitálně podepsal
RNDr. Soňa
Chalupová
Datum: 2022.06.07
11:35:52 +02'00'

RNDr. Soňa Chalupová
starostka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17 3 2022

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 118 216,60

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
4 118 216,60
0,00

Výše daně
864 825,49
0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 983 042,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Místo:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 118 216,60	4 983 042,09
01	Stavební část	3 705 894,62	4 484 132,49
02	Zdravotně technické ...	58 784,60	71 129,37
03	Vytápění	51 310,00	62 085,10
04	Vzduchotechnika	18 881,38	22 846,47
05	Elektroinstalace	230 346,00	278 718,66
VRN	Vedlejší a ostatní ...	53 000,00	64 130,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 705 894,62

DPH základní
snížená

Základ daně
3 705 894,62
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
778 237,87
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 484 132,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 705 894,62

HSV - Práce a dodávky HSV

1 759 960,48

1 - Zemní práce	140 156,17
2 - Zakládání	175 071,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	377 807,22
4 - Vodorovné konstrukce	227 310,23
5 - Komunikace pozemní	14 068,56
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	405 499,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	208 054,29
997 - Přesun sutě	150 753,48
998 - Přesun hmot	61 239,20

PSV - Práce a dodávky PSV

1 945 934,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	31 231,39
712 - Povlakové krytiny	167 647,07
713 - Izolace tepelné	233 051,89
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 436,93
762 - Konstrukce tesařské	11 611,73
763 - Konstrukce suché výstavby	178 354,96
764 - Konstrukce klempířské	38 733,81
766 - Konstrukce truhlářské	74 068,80
767 - Konstrukce zámečnické	621 569,80
771 - Podlahy z dlaždic	62 028,02
776 - Podlahy povlakové	453 375,59
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 208,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	66 615,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadáni)

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 705 894,62
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 759 960,48
D	1		Zemní práce				140 156,17
1	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	78,000	206,00	16 068,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2				
	VV		78,0		78,000		
	VV		Součet		78,000		
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	25,000	193,00	4 825,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.4				
	VV		Odkop původního terénu na kótu podsypu tj. -0,975m				
	VV		25,0		25,000		
	VV		Součet		25,000		
3	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	23,174	768,00	17 797,63
	VV		viz. výkres č. D.1.1.4 a 5				
	VV		Výkop rýh od kótu podsypu tj. -0,975m				
	VV		(3,65+2,97)*0,6*1,22 "pasy na kótě -2,195m		4,846		
	VV		(3,65+2,9)*0,6*1,22 "pasy na kótě -2,195m		4,795		
	VV		(3,65+10,85+1,55+2,8)*0,6*0,8 "pasy na kótě -1,775m		9,048		
	VV		(0,917+9,806+1,236)*0,5*0,75 "pasy na kótě -1,775m - rampa		4,485		
	VV		Součet		23,174		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	48,174	79,20	3 815,38
	VV		Odvoz výkopků na mezideponii				
	VV		25,0 "výpočet v pol.č. 122251101		25,000		
	VV		23,174 "výpočet v pol.č. 132251102		23,174		
	VV		Součet		48,174		
5	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	45,174	298,00	13 461,85
	VV		ODVOZ NA SKLÁDKU				
	VV		Výkopy				
	VV		25,0 "výpočet v pol.č. 122251101		25,000		
	VV		23,174 "výpočet v pol.č. 132251102		23,174		
	VV		Mezisoučet		48,174		
	VV		Odpočet zpětného obsypu				
	VV		-3,0 "výpočet v pol.č. 175151201		-3,000		
	VV		Mezisoučet		-3,000		
	VV		Součet		45,174		
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	48,174	154,00	7 418,80
	VV		Naložení výkopku pro odvoz na skládku				
	VV		45,174 "výpočet v pol.č. 162751117		45,174		
	VV		Mezisoučet		45,174		
	VV		Naložení výkopku z mezideponie do obsypu				
	VV		3,0 "výpočet v pol.č. 175151201		3,000		
	VV		Mezisoučet		3,000		
	VV		Součet		48,174		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	171111103	Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti viz. výkres č. D.1.1.5 Polštář pod základy 2,44*3,65*1,0 12,87*3,65*0,725 ((1,3+0,91)/2*9,2)*0,805 "rampa Součet	m3	51,147	265,00	13 553,96
	VV				8,906		
	VV				34,057		
	VV				8,184		
	VV				51,147		
8	M	58981121	recyklát betonový frakce 8/32	t	102,294	362,00	37 030,43
	VV		51,147*2 "Přepočtené koeficientem množství		102,294		
	VV		Součet		102,294		
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	81,313	294,00	23 906,02
	VV		45,174*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		81,313		
	VV		Součet		81,313		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	45,174	20,70	935,10
11	K	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojné sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	3,000	448,00	1 344,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.4 a 5				
	VV		Obsyp kolem základových pasů				
	VV		3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D	2		Zakládání				175 071,69
12	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,083	3 310,00	30 064,73
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		Deska rozšíření objektu				
	VV		4,05*16,52*0,125		8,363		
	VV		(3,65+10,75)*0,4*0,125 "snížení desky na základový pas		0,720		
	VV		Součet		9,083		
13	K	273351121	Bednění základů desek zařízení	m2	6,678	503,00	3 359,03
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		Deska rozšíření objektu				
	VV		(4,05*2+16,52)*0,125		3,078		
	VV		(3,65+10,75)*0,125*2 "snížení desky na základový pas		3,600		
	VV		Součet		6,678		
14	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	6,678	128,00	854,78
15	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,356	49 900,00	17 764,40
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		Kari síť 6/100/100 - 4,44 kg/m2				
	VV		4,05*16,52*0,00444		0,297		
	VV		Mezisoučet		0,297		
	VV		0,297*0,2 "20% na přesahy		0,059		
	VV		Mezisoučet		0,059		
	VV		Součet		0,356		
16	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	22,968	2 650,00	60 865,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.8				
	VV		(3,65+2,97)*0,6*1,22 "pasy na kótě -2,195m		4,846		
	VV		(3,65+2,9)*0,6*0,97 "pasy na kótě -2,195m		3,812		
	VV		(3,65+10,85+1,55+2,8)*0,6*0,8 "pasy na kótě -1,775m		9,048		
	VV		(0,917+9,806+1,236)*0,5*0,75 "pasy na kótě -1,775m - rampa		4,485		
	VV		Součet		22,191		
	VV		22,191*1,035 "3,5% ztrátě do výkopu		22,968		
	VV		Součet		22,968		
17	K	279113144	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	9,119	1 450,00	13 222,55
	VV		viz. výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.8				
	VV		(1,017+9,806+1,336)*0,75 "pasy na kótě -1,025m - rampa		9,119		
	VV		Součet		9,119		
18	K	279113145	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm	m2	20,440	1 650,00	33 726,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.5 a D.1.1.8				
	VV		(2,6+1,05+3,65+10,75)*0,5		9,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(3,65+2,97)*0,75		4,965		
	VV		(3,65+2,8)*1,0		6,450		
	VV		Součet		20,440		
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od vvislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,327	45 000,00	14 715,00
	VV		Směrné množství výztuže 40 kg/m3				
	VV		20,44*0,4*0,04		0,327		
	VV		Součet		0,327		
20	K	2r01.1	Provedení prostupu základovými pasy vč. chráničky	kus	2,000	250,00	500,00
	VV		viz. výkres č. ZT3				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				377 807,22
21	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,980	5 880,00	11 642,40
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.6				
	VV		Zazdívka vstupních dveří				
	VV		0,98*2,02*0,6		1,188		
	VV		Mezisoučet		1,188		
	VV		Zazdívka dveří mezi šatnami				
	VV		0,98*2,02*0,4		0,792		
	VV		Mezisoučet		0,792		
	VV		Součet		1,980		
22	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	21,310	1 820,00	38 784,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		2,5*3,758		9,395		
	VV		(16,55+3,64*2)*0,5 "atika		11,915		
	VV		Součet		21,310		
23	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm	m2	4,510	2 210,00	9 967,10
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		1,2*3,758		4,510		
	VV		Součet		4,510		
24	K	311237141	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm	m2	68,637	2 800,00	192 183,60
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		(13,82+3,78*2+4,23)*3,47		88,867		
	VV		-2,28*1,0-1,0*3,0-2,5*1,0-1,5*3,0-5,25*1,0 "odpočet výplní otvorů		-17,530		
	VV		-(1,25+1,75+2,25+3,0*2)*0,24 "odpočet překladů		-2,700		
	VV		Součet		68,637		
25	K	311238937	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m	26,330	231,00	6 082,23
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		2,5		2,500		
	VV		16,55+3,64*2 "atika		23,830		
	VV		Součet		26,330		
26	K	311238939	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 300 do 380 mm	m	1,200	295,00	354,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		1,2		1,200		
	VV		Součet		1,200		
27	K	311238941	Založení zdiva z broušených cihel na základací maltu, tloušťky zdiva přes 380 do 440 mm	m	25,610	332,00	8 502,52
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		13,82+3,78*2+4,23		25,610		
	VV		Součet		25,610		
28	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	2,000	505,00	1 010,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
29	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	5,000	622,00	3 110,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		1,0*5		5,000		
	VV		Součet		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus	5,000	894,00	4 470,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		1,0*5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
31	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	5,000	1 320,00	6 600,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		1,0*5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
32	K	317168059	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm	kus	10,000	1 860,00	18 600,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		2,0*5		10,000		
	VV		Součet		10,000		
33	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,072	7 170,00	516,24
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		HEA100				
	VV		1,2*0,1*0,6		0,072		
	VV		Součet		0,072		
34	K	317321511	Překlady z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,803	3 820,00	3 067,46
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		ŽB nocník C1				
	VV		0,37*0,2*5,82		0,431		
	VV		Mezisoučet		0,431		
	VV		OBETONOVÁNÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ				
	VV		HEA100 - 16,7 kg/m				
	VV		1,2*0,1*0,6 "otvor pro VZT		0,072		
	VV		HEA120 - 19,9 kg/m				
	VV		2,3*0,12*0,8 "překlad nad dveřma D5		0,221		
	VV		2,75*0,12*0,24 "překlad nad dveřma D3		0,079		
	VV		Mezisoučet		0,372		
	VV		Součet		0,803		
35	K	317351107	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení	m2	9,153	743,00	6 800,68
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		ŽB nocník C1				
	VV		(0,37+0,2*2)*5,82		4,481		
	VV		Mezisoučet		4,481		
	VV		OBETONOVÁNÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ				
	VV		HEA100				
	VV		1,2*(0,1*2+0,6) "otvor pro VZT		0,960		
	VV		HEA120				
	VV		2,3*(0,12*2+0,8) "překlad nad dveřma D5		2,392		
	VV		2,75*(0,12*2+0,24) "překlad nad dveřma D3		1,320		
	VV		Mezisoučet		4,672		
	VV		Součet		9,153		
36	K	317351108	Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů překladů neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění	m2	9,153	197,00	1 803,14
37	K	317361821	Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,086	45 000,00	3 870,00
	VV		Směrné množství výztuže 200 kg/m3				
	VV		0,431*0,2		0,086		
	VV		Součet		0,086		
38	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,372	64 400,00	23 956,80
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		HEA100 - 16,7 kg/m				
	VV		1,2*0,0167*4 "otvor pro VZT		0,080		
	VV		HEA120 - 19,9 kg/m				
	VV		2,3*0,0199*4 "překlad nad dveřmi D5		0,183		
	VV		2,75*0,0199*2 "překlad nad dveřmi D3		0,109		
	VV		Součet		0,372		
39	K	317998114	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm	m	11,250	91,90	1 033,88
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		1,25+1,75+2,25+3,0*2		11,250		
	VV		Součet		11,250		
40	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	33,963	900,00	30 566,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		(3,78+1,57+0,25+2,28*2)*3,758		38,181		
	VV		-1,0*2,02*2 "odpočet dveří		-4,040		
	VV		-1,25*0,071*2 "odpočet překladů		-0,178		
	VV		Součet		33,963		
41	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m	10,160	114,00	1 158,24
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		3,78+1,57+0,25+2,28*2		10,160		
	VV		Součet		10,160		
42	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	15,032	131,00	1 969,19
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		3,758*4		15,032		
	VV		Součet		15,032		
43	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,240	774,00	185,76
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		HEA100				
	VV		1,2*0,1*2		0,240		
	VV		Součet		0,240		
44	K	389361001	Doplňující výztuž prefabrikovaných konstrukcí pro každý druh a stavební díl z betonářské oceli	t	0,005	53 000,00	265,00
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		Strop				
	VV		Kari síť 6/100/100 - 4,44 kg/m2				
	VV		1,2*0,52*0,00444 "D1		0,003		
	VV		0,7*0,3*0,00444*2 "ŽB blok		0,002		
	VV		Součet		0,005		
45	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,166	7 880,00	1 308,08
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		Strop				
	VV		1,2*0,52*0,165 "D1		0,103		
	VV		0,7*0,3*0,3 "ŽB blok		0,063		
	VV		Součet		0,166		
	D	4	Vodorovné konstrukce				227 310,23
			Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm				
46	K	411121125		kus	12,000	797,00	9 564,00
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		12,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
47	M	5934684PC01.1	panel stropní předpjatý dutinový š 1200mm v 165mm	m	46,939	1 850,00	86 837,15
	VV		6,021*3+7,141*2+5,99+2,868*3		46,939		
	VV		Součet		46,939		
48	M	5934684PC01.2	panel stropní předpjatý dutinový š 1100mm v 165mm	m	13,162	1 850,00	24 349,70
	VV		6,021+7,141		13,162		
	VV		Součet		13,162		
49	M	5934684PC01.3	panel stropní předpjatý dutinový š 530mm v 165mm	m	2,868	1 730,00	4 961,64
	VV		2,868		2,868		
	VV		Součet		2,868		
50	M	5934684PC01.4	výměna ocelové profily 2xL160	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
51	K	413232211	Zazdivka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	8,000	133,00	1 064,00
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		HEA100				
	VV		4,0*2		8,000		
	VV		Součet		8,000		
52	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,169	9 710,00	1 640,99
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		HEA 240 - 60,3 kg/m				
	VV		2,8*0,0603		0,169		
	VV		Součet		0,169		
53	M	13010964	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 240	t	0,183	45 800,00	8 381,40
	VV		0,169*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,183		
	VV		Součet		0,183		
54	K	417238214	Obezdivka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 250 do 290 mm	m	17,160	441,00	7 567,56
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		4,23+4,93+13,82		22,980		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		-5,82 "odpočet ŽB překladu		-5,820		
	VV		Součet		17,160		
55	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	2,421	3 650,00	8 836,65
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8, 9 a D.1.2-02				
	VV		Věncem kolem panelů				
	VV		0,13*0,165*(13,82-5,82)		0,172		
	VV		0,22*0,165*4,93		0,179		
	VV		0,15*0,165*4,23		0,105		
	VV		Mezisoučet		0,456		
	VV		Věncem pod panely				
	VV		0,37*0,288*3,78		0,403		
	VV		0,2*0,288*4,23		0,244		
	VV		0,26*0,288*(3,78+13,82)		1,318		
	VV		Mezisoučet		1,965		
	VV		Součet		2,421		
56	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	17,784	465,00	8 269,56
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8, 9 a D.1.2-02				
	VV		Věncem kolem panelů				
	VV		0,165*(13,82-5,82)		1,320		
	VV		0,165*4,93		0,813		
	VV		0,165*4,23		0,698		
	VV		Mezisoučet		2,831		
	VV		Věncem pod panely				
	VV		0,288*3,78*2		2,177		
	VV		0,288*(4,23+4,93)		2,638		
	VV		0,288*(3,78+13,82)*2		10,138		
	VV		Mezisoučet		14,953		
	VV		Součet		17,784		
57	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	17,784	100,00	1 778,40
58	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,169	62 400,00	10 545,60
	VV		Směrné množství výztuže 70 kg/m3				
	VV		2,421*0,07		0,169		
	VV		Součet		0,169		
59	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	3,190	4 220,00	13 461,80
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Vstupní schodiště do závětrí				
	VV		2,1*0,15 "rameno		0,315		
	VV		(0,3*0,16)/2*2,45*7 "betonové stupně		0,412		
	VV		Mezisoučet		0,727		
	VV		Rampa				
	VV		((1,638+1,317)/2*9,8)*0,15 "deska		2,172		
	VV		((0,3*0,16)/2*1,317*3)+((0,3*0,16)/2*1,638*5) "betonové stupně		0,291		
	VV		Mezisoučet		2,463		
	VV		Součet		3,190		
60	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,479	73 900,00	35 398,10
	VV		Směrné množství výztuže 150 kg/m3				
	VV		3,19*0,15		0,479		
	VV		Součet		0,479		
61	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	5,407	511,00	2 762,98
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Vstupní schodiště do závětrí				
	VV		0,3*0,16*7 "boky stupňů		0,336		
	VV		2,45*0,16*7 "podstupnice		2,744		
	VV		Mezisoučet		3,080		
	VV		Rampa				
	VV		0,3*0,16*8 "boky stupňů		0,384		
	VV		1,317*0,16*3+1,638*0,16*5 "podstupnice		1,943		
	VV		Mezisoučet		2,327		
	VV		Součet		5,407		
62	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,407	100,00	40,70
D	5		Komunikace pozemní				14 068,56
			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva				
63	K	596212220	těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plo	m2	14,480	436,00	6 313,28
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6 a 8				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	Skladba S3				
		VV	(1,317+1,638)/2*9,8		14,480		
		VV	Součet		14,480		
64	M	5924PC01.5	dlažba betonová skladebná tl. 8cm složená ze 4 druhů kamenů	m2	14,914	520,00	7 755,28
		VV	14,48*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		14,914		
		VV	Součet		14,914		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				405 499,64
65	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	164,360	45,00	7 396,20
		VV	viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
		VV	NOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO				
		VV	Místnost B1.09 Sklad				
		VV	(1,5+3,78*2)*3,7		33,522		
		VV	(2,28+1,0*2)*0,225 "ostění okna		0,963		
		VV	(1,0+3,0*2)*0,225 "ostění dveří		1,575		
		VV	-2,28*1,0 "odpočet okna		-2,280		
		VV	-0,9*2,95 "odpočet dveří		-2,655		
		VV	Mezisoučet		31,125		
		VV	Místnost B1.08a Šatna 1				
		VV	(3,78*2+4,05)*3,7		42,957		
		VV	(2,5+1,0*2)*0,225 "ostění okna		1,013		
		VV	-2,5*1,0 "odpočet okna		-2,500		
		VV	-0,9*1,97 "odpočet dveří		-1,773		
		VV	Mezisoučet		39,697		
		VV	Místnost B1.10a Zádveří				
		VV	(2,2+2,28)*2*3,7		33,152		
		VV	(1,0+2,02*2)*0,1*2 "ostění dveří		1,008		
		VV	-0,9*1,97*2-1,5*3,0 "odpočet dveří		-8,046		
		VV	Mezisoučet		26,114		
		VV	Místnost B1.11 Šatna 2				
		VV	(3,78*2+6,82+1,57)*3,7		59,015		
		VV	(5,22+1,0*2)*0,225 "ostění okna		1,625		
		VV	-5,22*1,0 "odpočet okna		-5,220		
		VV	-0,9*1,97 "odpočet dveří		-1,773		
		VV	Mezisoučet		53,647		
		VV	Místnost B1.12b Zádveří				
		VV	(2,45+1,63*2)*3,7		21,127		
		VV	-2,45*3,0 "odpočet dveří		-7,350		
		VV	Mezisoučet		13,777		
		VV	Součet		164,360		
66	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	312,102	45,00	14 044,59
		VV	viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
		VV	STÁVAJÍCÍ ZDIVO				
		VV	Místnost B1.09 Sklad				
		VV	1,5*3,7		5,550		
		VV	Mezisoučet		5,550		
		VV	Místnost B1.08a Šatna 1				
		VV	(5,55+10,8*2)*3,5		95,025		
		VV	(1,43+0,975*3+1,3*2*4)*0,16 "ostění luxfer		2,361		
		VV	-(1,43+0,975*3)*1,3 "odpočet luxfer		-5,662		
		VV	-0,87*1,97 "odpočet dveří		-1,714		
		VV	Mezisoučet		90,010		
		VV	Místnost B1.11 Šatna 2				
		VV	(5,55+10,8*2+0,3)*3,5		96,075		
		VV	-1,98*1,3*6 "odpočet luxfer		-15,444		
		VV	-0,87*1,97 "odpočet dveří		-1,714		
		VV	Mezisoučet		78,917		
		VV	Místnost B1.12b Zádveří				
		VV	2,45*3,7		9,065		
		VV	(1,95+3,0*2)*0,72 "ostění dveří		5,724		
		VV	-1,95*3,0 "odpočet dveří		-5,850		
		VV	Mezisoučet		8,939		
		VV	Místnost B1.12 Šatna 3				
		VV	(6,97+10,0)*2*3,7		125,578		
		VV	(0,975+3,0*2)*0,51*3 "ostění výklenků		10,672		
		VV	-1,95*3,0-0,87*1,97 "odpočet dveří		-7,564		
		VV	Mezisoučet		128,686		
		VV	Součet		312,102		
67	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	312,102	249,00	77 713,40
		VV	STÁVAJÍCÍ ZDIVO				
		VV	312,102 "výpočet v pol.č. 612131121		312,102		
		VV	Součet		312,102		
68	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	312,102	156,00	48 687,91
		VV	STÁVAJÍCÍ ZDIVO				
		VV	312,102 "výpočet v pol.č. 612131121		312,102		
		VV	Součet		312,102		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
69	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn NOVÉ KERAMICKÉ ZDIVO 164,36 "výpočet v pol.č. 612131101 Součet	m2	164,360	322,00	52 923,92
	VV						
	VV				164,360		
	VV				164,360		
70	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 viz. výkres č. D.1.1.6 2,0 "zazdívka dveří v šatně 1 1,0 "zazdívka dveří v šatně 2 1,0 "venkovní zazdívka dveří do šatny 1 Součet	kus	4,000	1 950,00	7 800,00
	VV						
	VV				2,000		
	VV				1,000		
	VV				1,000		
	VV				4,000		
71	K	615142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabcovým provizorním přichycením nosníků viz. výkres č. D.1.2-02 ŽB nocník C1 (0,37+0,2*2)*5,82 Mezisoučet OBETONOVÁNÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ HEA100 1,2*(0,1*2+0,6) "otvor pro VZT HEA120 2,3*(0,12*2+0,8) "překlad nad dveřma D5 2,3*(0,12*2+0,24) "překlad nad dveřma D3 Mezisoučet Součet	m2	8,937	212,00	1 894,64
	VV						
	VV						
	VV				4,481		
	VV				4,481		
	VV						
	VV				0,960		
	VV						
	VV				2,392		
	VV				1,104		
	VV				4,456		
	VV				8,937		
72	K	621221011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek viz. výkres č. D.1.1.6 a 9 Závětrí B1.12c 2,45*2,85 Mezisoučet Zádveří B1.12b 2,45*1,63 Mezisoučet Součet	m2	10,977	850,00	9 330,45
	VV						
	VV						
	VV				6,983		
	VV				6,983		
	VV						
	VV				3,994		
	VV				3,994		
	VV				10,977		
73	M	63151526	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 80mm 10,977*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	11,526	449,00	5 175,17
	VV				11,526		
	VV				11,526		
74	K	621521012	Omitka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm podhledů viz. výkres č. D.1.1.6 a 9 Závětrí B1.12c 2,45*2,85 Součet	m2	6,983	374,00	2 611,64
	VV						
	VV				6,983		
	VV				6,983		
75	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn viz. výkres č. D.1.1.6, 8, 9 a 10 Pohled východní 4,23*5,5 Mezisoučet Pohled západní 4,383*4,5+4,23*4,9 (2,28+1,0*2)*0,175 "ostění okna (1,43+1,3*2)*0,36 "ostění luxferového okna -2,28*1,0 "odpočet nového okna -1,43*1,3 "odpočet luxferového okna -0,8*0,6 "odpočet otvoru pro vývod VZT Mezisoučet Pohled severní (5,4+4,8)/2*16,72 2,85*3,7 "schodišťové stěny -2,45*1,2 "odpočet schodiště (1,0+3,0*2+2,5+1,0*2+1,5+3,0*2+5,22+1,0*2)*0,175 "ostění oken a dveří -2,45*3,0-5,22*1,0-1,5*3,0-2,5*1,0-1,0*3,0 "odpočet oken a dveří Mezisoučet Součet	m2	136,193	40,00	5 447,72
	VV						
	VV				23,265		
	VV				23,265		
	VV						
	VV				40,451		
	VV				0,749		
	VV				1,451		
	VV				-2,280		
	VV				-1,859		
	VV				-0,480		
	VV				38,032		
	VV						
	VV				85,272		
	VV				10,545		
	VV				-2,940		
	VV				4,589		
	VV						
	VV				-22,570		
	VV				74,896		
	VV				136,193		
76	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn 136,193 "výpočet v pol.č. 622142001	m2	136,193	237,00	32 277,74
	VV				136,193		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		136,193		
77	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	148,780	47,00	6 992,66
78	M	55343023	<i>profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm</i>	m	52,553	70,50	3 704,99
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		3,7*3 "rohový profil		11,100		
	VV		2,28+2,5+5,22+1,0*2*3+2,45+1,0+1,5+3,0*2*3 "okna a dveře ostění		38,950		
	VV		Součet		50,050		
	VV		50,05*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,553		
	VV		Součet		52,553		
79	M	63127464	<i>profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS</i>	m	51,030	26,00	1 326,78
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		Fasáda				
	VV		5,4+4,8+4,2*2+3,0*2 "rohový profil		24,600		
	VV		1,0*2*3+3,0*2*3 "okna a dveře ostění		24,000		
	VV		Součet		48,600		
	VV		48,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		51,030		
	VV		Součet		51,030		
80	M	59051510	<i>profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS</i>	m	15,698	39,80	624,78
	VV		Nadpraží				
	VV		2,28+2,5+5,22+2,45+1,0+1,5		14,950		
	VV		Součet		14,950		
	VV		14,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,698		
	VV		Součet		15,698		
81	M	59051512	<i>profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS</i>	m	10,500	55,40	581,70
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Parapety				
	VV		2,28+2,5+5,22		10,000		
	VV		Součet		10,000		
	VV		10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		10,500		
	VV		Součet		10,500		
82	M	28342206	<i>profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninu pro ukončení atiky ETICS</i>	m	26,439	452,00	11 950,43
	VV		viz. výkres č. D.1.1.07				
	VV		16,72+4,23*2		25,180		
	VV		Součet		25,180		
	VV		25,18*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,439		
	VV		Součet		26,439		
83	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	77,900	41,00	3 193,90
	VV		Začišťovací profil				
	VV		2,28+2,5+5,22+1,0*2*3+2,45+1,0+1,5+3,0*2*3		38,950		
	VV		Mezisoučet		38,950		
	VV		38,95 "interiér a exteriér		38,950		
	VV		Mezisoučet		38,950		
	VV		Součet		77,900		
84	M	59051516	<i>profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek</i>	m	40,898	99,90	4 085,71
	VV		38,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		40,898		
	VV		Součet		40,898		
85	M	28342205	<i>profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS</i>	m	40,898	36,00	1 472,33
	VV		38,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		40,898		
	VV		Součet		40,898		
86	K	622212011	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m	10,000	216,00	2 160,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8, 9 a 10				
	VV		Parapety				
	VV		2,28+2,5+5,22		10,000		
	VV		Součet		10,000		
87	M	28376417	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 50mm</i>	m2	1,925	222,00	427,35
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8, 9 a 10				
	VV		Parapety				
	VV		(2,28+2,5+5,22)*0,175		1,750		
	VV		Součet		1,750		
	VV		1,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,925		
	VV		Součet		1,925		
88	K	622521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	136,193	352,00	47 939,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		136,193 "výpočet v pol.č. 622142001		136,193		
	VV		Součet		136,193		
89	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	3,377	4 470,00	15 095,19
	VV		56,283*0,06 "výpočet v pol.č. 632481213		3,377		
	VV		Součet		3,377		
90	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,135	49 900,00	6 736,50
	VV		56,283 "výpočet v pol.č. 632481213		56,283		
	VV		Součet		56,283		
	VV		Kari síť 100/100/4 - 1,999 kg/m2				
	VV		56,283*0,001999*1,2 "20% na přesahy		0,135		
	VV		Součet		0,135		
91	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	56,283	16,90	951,18
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Šatna 1 B1.08a				
	VV		4,05*1,9+3,0*2,58		15,435		
	VV		Mezisoučet		15,435		
	VV		Sklad B1.09				
	VV		1,5*3,78		5,670		
	VV		1,0*0,23 "prahy dveří		0,230		
	VV		Mezisoučet		5,900		
	VV		Zádveří B1.10a				
	VV		2,2*2,28		5,016		
	VV		1,0*0,15*2 "prahy dveří		0,300		
	VV		Mezisoučet		5,316		
	VV		Šatna 2 B1.11				
	VV		5,25*1,9+5,77*2,58-1,57*0,4		24,234		
	VV		Mezisoučet		24,234		
	VV		Zádveří B1.12b				
	VV		2,45*1,63		3,994		
	VV		1,95*0,72 "prahy dveří		1,404		
	VV		Mezisoučet		5,398		
	VV		Součet		56,283		
92	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemy)	m2	56,283	69,80	3 928,55
	VV		56,283 "výpočet v pol.č. 632481213		56,283		
	VV		Součet		56,283		
93	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	49,980	36,30	1 814,27
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Šatna 1				
	VV		4,05+4,48*2		13,010		
	VV		-1,0 "odpočet dveří		-1,000		
	VV		Mezisoučet		12,010		
	VV		Sklad				
	VV		(1,5+3,78)*2		10,560		
	VV		0,23*2 "prahy dveří		0,460		
	VV		-1,0 "odpočet dveří		-1,000		
	VV		Mezisoučet		10,020		
	VV		Zádveří B1.10a				
	VV		(2,2+2,28)*2		8,960		
	VV		-1,0*2 "odpočet dveří		-2,000		
	VV		Mezisoučet		6,960		
	VV		Šatna 2				
	VV		6,82+4,48*2		15,780		
	VV		-1,0 "odpočet dveří		-1,000		
	VV		Mezisoučet		14,780		
	VV		Zádveří B1.12b				
	VV		2,45+1,63*2+0,5		6,210		
	VV		Mezisoučet		6,210		
	VV		Součet		49,980		
94	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	5,000	2 600,00	13 000,00
95	M	5533155PC01.6	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 970/1970, 2100mm</i>	kus	3,000	2 850,00	8 550,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		3,0 "D6		3,000		
	VV		Součet		3,000		
96	M	55331563	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm</i>	kus	2,000	2 830,00	5 660,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		2,0 "D4		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				208 054,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
97	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm viz. výkres č. D.1.1.2 30,5 Součet	m	30,500 30,500 30,500	92,40	2 818,20
98	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m viz. výkres č. D.1.1.6 a D.1.1.10 9,8*4,7 "pohled západní 5,4*5,3 "pohled východní (4,7+5,3)/2*16,72 "pohled severní Součet	m2	158,280 46,060 28,620 83,600 158,280	78,70	12 456,64
99	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 158,28*30*6 Součet	m2	28 490,400 28 490,400 28 490,400	1,09	31 054,54
100	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	158,280	47,80	7 565,78
101	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m viz. výkres č. D.1.1.6 viz. Legenda místností 71,49+5,67+5,47+56,06+69,7+3,79+6,37 Součet	m2	218,550 218,550	61,60	13 462,68
102	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m viz. výkres č. D.1.1.6 viz. Legenda místností 71,49+5,67+5,47+56,06+69,7+3,79+6,37 Součet	m2	218,550 218,550	75,00	16 391,25
103	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje viz. PBR 7,0 Součet	kus	7,000 7,000 7,000	192,00	1 344,00
104	M	44932114	přístroj hasící ruční práškový PG 6 LE	kus	7,000	973,00	6 811,00
105	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 Stávající kamenná zeď mezi hřištěm a garáží 3,43*1,8*0,45 Součet	m3	2,778 2,778 2,778	998,00	2 772,44
106	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3 Ubourání stěn v části luxfer (4,05*3,3+5,25*3,5)*0,7 -(4,032+3,84)*1,3*0,7 "odpočet luxfer Součet	m3	15,054 22,218 -7,164 15,054	896,00	13 488,38
107	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3 (1,3+1,59)*3,486 -0,9*1,97 "odpočet dveří Součet	m2	8,302 10,075 -1,773 8,302	140,00	1 162,28
108	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3 Luxfery (4,032+3,84)*1,3 -0,4*0,6*2 "odstranění oken -0,8*0,6 "odstranění VZT vývodu Součet	m2	9,274 10,234 -0,480 -0,480 9,274	231,00	2 142,29
109	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3 0,6*2+1,081*2 Součet	m	3,362 3,362 3,362	246,00	827,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
110	K	967021112	Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupe po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3	m2	16,528	248,00	4 098,94
	VV		Ubourání stěn v části luxfer (4,05+5,25+3,5*2+3,3*2)*0,7		16,030		
	VV		Mezisosčet		16,030		
	VV		Vybourané interiérové dveře (0,98+2,0*2)*0,1		0,498		
	VV		Mezisosčet		0,498		
	VV		Součet		16,528		
111	K	968062377	Vybourání dřevěných ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů ráků oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3	m2	5,700	125,00	712,50
	VV		1,9*3,0		5,700		
	VV		Součet		5,700		
112	K	968072244	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních ráků s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3	m2	0,480	425,00	204,00
	VV		0,4*0,6*2		0,480		
	VV		Součet		0,480		
113	K	968072455	Vybourání kovových ráků oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3	m2	10,638	362,00	3 850,96
	VV		0,9*1,97*6		10,638		
	VV		Součet		10,638		
114	K	971024581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tl. do 900 mm viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.6	m3	0,288	3 630,00	1 045,44
	VV		0,8*0,6*0,6 "vývod VZT"		0,288		
	VV		Součet		0,288		
115	K	971024681	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3	m3	1,295	2 720,00	3 522,40
	VV		Parapet okna				
	VV		1,95*0,83*0,8		1,295		
	VV		Součet		1,295		
116	K	973028131	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm viz. výkres č. D.1.1.6, D.1.1.8 a D.1.1.9	m	7,516	437,00	3 284,49
	VV		3,758*2		7,516		
	VV		Součet		7,516		
117	K	973028151	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 450 mm viz. výkres č. D.1.1.6, D.1.1.8 a D.1.1.9	m	15,032	624,00	9 379,97
	VV		3,758*4		15,032		
	VV		Součet		15,032		
118	K	974029664	Vysekání rýh ve zdivu kamenném pro vtahování nosníků, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm viz. výkres č. D.1.2-02	m	18,600	547,00	10 174,20
	VV		HEA100				
	VV		1,2*4 "otvor pro VZT"		4,800		
	VV		HEA120				
	VV		2,3*4 "překlad nad dveřma D5"		9,200		
	VV		2,3*2 "překlad nad dveřma D3"		4,600		
	VV		Součet		18,600		
119	K	981011315	Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázdného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	45,977	399,00	18 344,82
120	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého viz. výkres č. D.1.1.2	m3	4,998	3 830,00	19 142,34
	VV		Základy demolovaného přístavku - ODHAD (4,584+3,955*2)*0,5*0,8		4,998		
	VV		Součet		4,998		
121	K	9r01.1	Odpojení demolovaného přístavku od sítě technické infrastruktury	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm viz. výkres č. D.1.2-02 Propojení stávajících a nových základů 0,3*8*4 Součet	m	9,600	1 870,00	17 952,00
	VV						
	VV						
	VV				9,600		
	VV				9,600		
123	M	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm viz. výkres č. D.1.2-02 Propojení stávajících a nových základů 0,75*8*4*0,001578 Součet 0,038*1,08 "Přepočtené koeficientem množství Součet	t	0,041	37 700,00	1 545,70
	VV						
	VV						
	VV				0,038		
	VV				0,038		
	VV				0,041		
	VV				0,041		
	D	997	Přesun sutě				150 753,48
124	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km Demolovaný přístavek 25,287 "výpočet v pol.č. 981011315 10,996 "výpočet v pol.č. 981511116 Součet	t	36,283	159,00	5 769,00
	VV						
	VV				25,287		
	VV				10,996		
	VV				36,283		
125	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km 36,283*9 "předpoklad skládka do 10km Součet	t	326,547	14,50	4 734,93
	VV				326,547		
	VV				326,547		
126	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m 121,752 "celková suť -17,16 "odpočet bourané asfaltové komunikace -36,283 "odpočet demolovaného přístavku Součet	t	68,309	605,00	41 326,95
	VV				121,752		
	VV				-17,160		
	VV				-36,283		
	VV				68,309		
127	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	68,309	286,00	19 536,37
128	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 68,309*9 "předpoklad skládka do 10km Součet	t	614,781	12,50	7 684,76
	VV				614,781		
	VV				614,781		
129	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 121,752 "celková suť -17,16 "odpočet bourané asfaltové komunikace Součet	t	104,592	550,00	57 525,60
	VV				121,752		
	VV				-17,160		
	VV				104,592		
130	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Bouraná asfaltová zpevněná plocha 17,16 "výpočet v pol.č. 113107142 Součet	t	17,160	47,40	813,38
	VV						
	VV				17,160		
	VV				17,160		
131	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 17,16*9 "předpoklad skládka do 10km Součet	t	154,440	11,30	1 745,17
	VV				154,440		
	VV				154,440		
132	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	17,160	187,00	3 208,92
133	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	17,160	490,00	8 408,40
	D	998	Přesun hmot				61 239,20
134	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	306,196	200,00	61 239,20
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 945 934,14
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				31 231,39
135	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	66,495	11,20	744,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		16,5*4,03		66,495		
	VV		Součet		66,495		
136	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,022	51 800,00	1 139,60
	VV		66,495*0,00033 "Přepočtené koeficientem množství		0,022		
	VV		Součet		0,022		
137	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	22,575	24,40	550,83
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02, D.1.1.8 a 9				
	VV		(4,0+13,72)*0,85		15,062		
	VV		(4,03+2,8)*1,1		7,513		
	VV		Součet		22,575		
138	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,008	51 800,00	414,40
	VV		22,575*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství		0,008		
	VV		Součet		0,008		
139	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	66,495	113,00	7 513,94
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		16,5*4,03		66,495		
	VV		Součet		66,495		
140	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	77,500	164,00	12 710,00
	VV		66,495*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		77,500		
	VV		Součet		77,500		
141	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	22,575	130,00	2 934,75
	VV		22,575 "výpočet v pol.č. 711112001		22,575		
	VV		Součet		22,575		
142	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	27,564	164,00	4 520,50
	VV		22,575*1,221 "Přepočtené koeficientem množství		27,564		
	VV		Součet		27,564		
143	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,633	1 110,00	702,63
	D	712	Povlakové krytiny				167 647,07
144	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepicí asfaltový pás	m2	72,368	53,60	3 878,92
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		Skladba S5				
	VV		15,94*4,54		72,368		
	VV		Součet		72,368		
145	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	84,345	172,00	14 507,34
	VV		72,368*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		84,345		
	VV		Součet		84,345		
146	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	92,440	161,00	14 882,84
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7, 8 a 9				
	VV		(15,82+14,58)*2 "kolem atik a stěn		60,800		
	VV		15,82*2 "žlab		31,640		
	VV		Součet		92,440		
147	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	55,020	163,00	8 968,26
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7, 8 a 9				
	VV		3,78*2+15,82 "hrana nové atiky		23,380		
	VV		15,82*2 "žlab		31,640		
	VV		Součet		55,020		
148	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	37,270	144,00	5 366,88
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7, 8 a 9				
	VV		Vytažená izolace na stávající stěny a atiky				
	VV		10,8*2+11,5+4,17		37,270		
	VV		Součet		37,270		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
149	K	712363607	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu lehčeného nebo zdíva vnitřní pole	m2	196,568	150,00	29 485,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		Skladba S5				
	VV		15,94*4,54		72,368		
	VV		Mezisoučet		72,368		
	VV		Skladba S7				
	VV		11,5*10,8		124,200		
	VV		Mezisoučet		124,200		
	VV		Součet		196,568		
150	M	28322014	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm šedá</i>	m2	229,100	210,00	48 111,00
	VV		196,568*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		229,100		
	VV		Součet		229,100		
151	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° - ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	196,568	58,80	11 558,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		Skladba S5				
	VV		15,94*4,54		72,368		
	VV		Mezisoučet		72,368		
	VV		Skladba S7				
	VV		11,5*10,8		124,200		
	VV		Mezisoučet		124,200		
	VV		Součet		196,568		
152	M	69311020	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2</i>	m2	227,036	18,60	4 222,87
	VV		196,568*1,155 "Přepočtené koeficientem množství		227,036		
	VV		Součet		227,036		
153	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	73,668	25,70	1 893,27
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		SAMOLEPICÍ SBS PAS				
	VV		Skladba S5 - vytažení na atiku				
	VV		(15,82+3,78*2)*(0,49+0,5)		23,146		
	VV		Vytažená izolace na stávající stěny a atiky				
	VV		(10,8*2+11,5+4,17)*0,56		20,871		
	VV		Mezisoučet		44,017		
	VV		GEOTEXTILIE				
	VV		Skladba S5 - vytažení na atiku				
	VV		(15,82+3,78*2)*(0,49+0,3)		18,470		
	VV		Vytažená izolace na stávající stěny a atiky				
	VV		(10,8*2+11,5+4,17)*0,3		11,181		
	VV		Mezisoučet		29,651		
	VV		Součet		73,668		
154	M	62866281	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	52,820	172,00	9 085,04
	VV		44,017*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		52,820		
	VV		Součet		52,820		
155	M	69311020	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2</i>	m2	35,581	18,60	661,81
	VV		29,651*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		35,581		
	VV		Součet		35,581		
156	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	29,651	200,00	5 930,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		Skladba S5 - vytažení na atiku				
	VV		(15,82+3,78*2)*(0,49+0,3)		18,470		
	VV		Vytažená izolace na stávající stěny a atiky				
	VV		(10,8*2+11,5+4,17)*0,3		11,181		
	VV		Součet		29,651		
157	M	28322014	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,2mm šedá</i>	m2	35,581	222,00	7 898,98
	VV		29,651*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		35,581		
	VV		Součet		35,581		
158	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,118	1 070,00	1 196,26
D	713		Izolace tepelné				233 051,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
159	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	56,283	25,20	1 418,33
	VV		56,283 "výpočet v pol.č. 632481213		56,283		
	VV		Součet		56,283		
160	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	57,409	400,00	22 963,60
	VV		56,283*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		57,409		
	VV		Součet		57,409		
161	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	22,575	211,00	4 763,33
	VV		22,575 "výpočet v pol.č. 711112001		22,575		
	VV		Součet		22,575		
162	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	23,704	355,00	8 414,92
	VV		22,575*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,704		
	VV		Součet		23,704		
163	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	20,190	264,00	5 330,16
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6 a 9				
	VV		Kolem atiky				
	VV		(14,02+4,23*2)*0,662		14,882		
	VV		5,82*0,538 "zateplení nosníku C1		3,131		
	VV		Mezisoučet		18,013		
	VV		Věnce v závětlí				
	VV		3,78*0,288*2		2,177		
	VV		Mezisoučet		2,177		
	VV		Součet		20,190		
164	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm	m2	20,594	158,00	3 253,85
	VV		20,19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		20,594		
	VV		Součet		20,594		
165	K	713141151	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	393,135	37,80	14 860,50
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		Skladba S5				
	VV		15,94*4,54*2		144,735		
	VV		Mezisoučet		144,735		
	VV		Skladba S7				
	VV		11,5*10,8*2		248,400		
	VV		Mezisoučet		248,400		
	VV		Součet		393,135		
166	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	200,499	220,00	44 109,78
	VV		196,568*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		200,499		
	VV		Součet		200,499		
167	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	200,499	380,00	76 189,62
	VV		196,568*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		200,499		
	VV		Součet		200,499		
168	K	713141263	Montáž tepelné izolace střeš plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	196,568	148,00	29 092,06
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		Skladba S5				
	VV		15,94*4,54		72,368		
	VV		Mezisoučet		72,368		
	VV		Skladba S7				
	VV		11,5*10,8		124,200		
	VV		Mezisoučet		124,200		
	VV		Součet		196,568		
169	K	713141336	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	72,368	145,00	10 493,36
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		Skladba S5				
	VV		15,94*4,54		72,368		
	VV		Součet		72,368		
170	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3	2,214	2 540,00	5 623,56
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		Skladba S5				
	VV		15,94*4,54*0,03		2,171		
	VV		Součet		2,171		
	VV		2,171*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,214		
	VV		Součet		2,214		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
171	K	713141396	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou viz. výkres č. D.1.1.7 a 8 Skladba S5 - atika (15,94+4,54*2)*0,5 Součet	m2	12,510	194,00	2 426,94
	VV				12,510		
	VV				12,510		
172	M	28375936	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 80mm 12,51*1,02 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	12,760	158,00	2 016,08
	VV				12,760		
	VV				12,760		
173	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,996	1 050,00	2 095,80
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 436,93
174	K	721239221	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů s vodorovným odtokem DN 75/110 viz. výkres č. D.1.1.7 2,0 Součet	kus	2,000	127,00	254,00
	VV				2,000		
	VV				2,000		
175	M	56231120	vtok střešní vodorovný s manžetou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech se záchytným košem DN 75/110/125	kus	2,000	2 590,00	5 180,00
176	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,004	732,00	2,93
	D	762	Konstrukce tesařské				11 611,73
177	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm viz. výkres č. D.1.1.7, 8 a 9 NOvá atika (3,78*2+16,72)*0,49 "hrana nové atiky Součet	m2	11,897	949,00	11 290,25
	VV				11,897		
	VV				11,897		
178	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,188	1 710,00	321,48
	D	763	Konstrukce suché výstavby				178 354,96
179	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace viz. výkres č. D.1.1.6 Šatna 1 5,55*10,1+4,05*1,9+3,0*2,58 Mezisoučet Sklad 1,5*3,78 Mezisoučet Zádveří B1.10a 2,2*2,28 Mezisoučet Šatna 2 5,55*10,1+5,25*1,9+5,77*2,58-1,57*0,4 Mezisoučet Šatna 3 6,97*10,1 Mezisoučet Zádveří B1.12b 2,45*1,63 Mezisoučet Součet	m2	236,856	700,00	165 799,20
	VV				71,490		
	VV				71,490		
	VV				5,670		
	VV				5,670		
	VV				5,016		
	VV				5,016		
	VV				80,289		
	VV				80,289		
	VV				70,397		
	VV				70,397		
	VV				3,994		
	VV				3,994		
	VV				236,856		
180	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	236,856	39,60	9 379,50
181	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,914	1 090,00	3 176,26
	D	764	Konstrukce klempířské				38 733,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
182	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti viz. výkres č. D.1.1.2 3,84+4,0+1,95 Součet	m	9,790 9,790 9,790	97,60	955,50
183	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti viz. výkres č. D.1.1.3 11,5 Součet	m	11,500 11,500 11,500	94,60	1 087,90
184	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti viz. výkres č. D.1.1.3 5,0 Součet	m	5,000 5,000 5,000	73,50	367,50
185	K	764214611	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené přes rš 800 mm viz. výkres č. D.1.1.7, 8 a 9 (16,72+3,78*2)*1,0 Součet	m2	24,280 24,280 24,280	1 330,00	32 292,40
186	K	764216403	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9 2,28+2,5+5,22 Součet	m	10,000 10,000 10,000	359,00	3 590,00
187	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,203	2 170,00	440,51
	D	766	Konstrukce truhlářské				74 068,80
188	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm <i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW)</i> 30 DP3-C plně 900x1970-2100mm vč. kování a samozavírače viz. výkres č. D.1.1.6 2,0 "D4 Součet	kus	5,000 2,000 2,000	1 540,00	7 700,00
189	M	6116534PC01.7	<i>dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW)</i> 30 DP3-C plně 870x1970-2100mm vč. kování a samozavírače viz. výkres č. D.1.1.6 3,0 "D6 Součet	kus	3,000 3,000 3,000	12 500,00	37 500,00
190	M	6116102PC01.8	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm viz. výkres č. D.1.1.6 1,0 "O1 1,0 "O2 Součet	kus	2,000 1,000 1,000 2,000	294,00	588,00
191	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 3600 mm viz. výkres č. D.1.1.6 1,0 "O3 Součet	kus	1,000 1,000 1,000	368,00	368,00
192	K	766694115	<i>parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm</i> viz. výkres č. D.1.1.6 2,28 "O1 2,5 "O2 5,22 "O3 Součet	m	10,000 2,280 2,500 5,220 10,000	265,00	2 650,00
193	M	61144401	<i>koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár</i>	sada	3,000	35,20	105,60
194	M	61144019	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,166	947,00	157,20
	D	767	Konstrukce zámečnické				621 569,80
195	K	998766101	Výroba, dodávka a montáž ocelového zábradlí ozn. Z1 na rampě a přidružených schodištích vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, dílenské dokumentace	kpl	1,000	25 600,00	25 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
197	K	767161r01.3	Výroba, dodávka a montáž schodišťových madel délky 2,2m vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, dílenské dokumentace	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
198	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2	10,000	1 160,00	11 600,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		2,28*1,0 "O1		2,280		
	VV		2,5*1,0 "O2		2,500		
	VV		5,22*1,0 "O3		5,220		
	VV		Součet		10,000		
199	M	55341011	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	10,000	14 800,00	148 000,00
200	K	767640112	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s nadsvětlíkem	kus	1,000	4 860,00	4 860,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		1,0 "D1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
201	M	55341338	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,000	14 800,00	44 400,00
	VV		1,0*3,0 "D1		3,000		
	VV		Součet		3,000		
202	K	767640114	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	2,000	5 500,00	11 000,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		1,0 "D3		1,000		
	VV		1,0 "D5		1,000		
	VV		Součet		2,000		
203	M	5534133PC01.9	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem a bočním dílem max rozměru otvoru 7,5m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	13,200	14 800,00	195 360,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		2,45*3,0 "D3		7,350		
	VV		1,95*3,0 "D5		5,850		
	VV		Součet		13,200		
204	K	767640222	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem	kus	1,000	8 760,00	8 760,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		1,0 "D2		1,000		
	VV		Součet		1,000		
205	M	55341335	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	4,500	36 600,00	164 700,00
	VV		1,5*3,0 "D2		4,500		
	VV		Součet		4,500		
206	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	5,700	176,00	1 003,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.3				
	VV		1,9*3,0		5,700		
	VV		Součet		5,700		
207	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,919	1 400,00	1 286,60
	D	771	Podlahy z dlaždic				62 028,02
208	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	8,473	15,00	127,10
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Sklad				
	VV		1,5*3,78		5,670		
	VV		1,0*0,23 "prahy dveří		0,230		
	VV		Mezisoučet		5,900		
	VV		Závětri				
	VV		2,45*1,05		2,573		
	VV		Mezisoučet		2,573		
	VV		Součet		8,473		
209	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	8,473	56,20	476,18
	VV		8,473 "výpočet v pol.č. 771111011		8,473		
	VV		Součet		8,473		
210	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	5,900	362,00	2 135,80
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Sklad				
	VV		1,5*3,78		5,670		
	VV		1,0*0,23 "prahy dveří		0,230		
	VV		Součet		5,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
211	K	771161022	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby viz. výkres č. D.1.1.6 Schodiště z exteriéru do závětrí 2,45*7 Součet	m	17,150	107,00	1 835,05
	VV				17,150		
	VV				17,150		
212	M	59054140	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 2x1000mm 17,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m	18,865	372,00	7 017,78
	VV				18,865		
	VV				18,865		
213	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm viz. výkres č. D.1.1.6 Schodiště z exteriéru do závětrí 2,45*7 Součet	m	17,150	387,00	6 637,05
	VV				17,150		
	VV				17,150		
214	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 17,15*0,3 Součet 5,145*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	5,660	437,00	2 473,42
	VV				5,145		
	VV				5,145		
	VV				5,660		
	VV				5,660		
215	K	771274241	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliéfních, výšky do 150 mm viz. výkres č. D.1.1.6 Schodiště z exteriéru do závětrí 2,45*7 Součet	m	17,150	154,00	2 641,10
	VV				17,150		
	VV				17,150		
216	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 17,15*0,16 Součet 2,744*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	m2	3,018	437,00	1 318,87
	VV				2,744		
	VV				2,744		
	VV				3,018		
	VV				3,018		
217	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných viz. výkres č. D.1.1.2 Zádveří (1,3+1,44)*2 -0,9*2 "odpočet dveří Mezisoučet Šatna 1 (5,55+10,1)*2 -0,9*3 "odpočet dveří Mezisoučet Šatna 2 (5,55+10,1)*2 -0,9*2 "odpočet dveří Mezisoučet Šatna 3 (6,97+10,1)*2 -0,9 "odpočet dveří Mezisoučet Součet	m	95,020	41,20	3 914,82
	VV				5,480		
	VV				-1,800		
	VV				3,680		
	VV				31,300		
	VV				-2,700		
	VV				28,600		
	VV				31,300		
	VV				-1,800		
	VV				29,500		
	VV				34,140		
	VV				-0,900		
	VV				33,240		
	VV				95,020		
218	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm viz. výkres č. D.1.1.6 Sklad 1,5*3,78 0,23*2 "prahy dveří -1,0 "odpočet dveří Mezisoučet Závětrí 1,05*2 Mezisoučet Součet	m	7,230	122,00	882,06
	VV				5,670		
	VV				0,460		
	VV				-1,000		
	VV				5,130		
	VV				2,100		
	VV				2,100		
	VV				7,230		
219	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm 25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství Součet	kus	27,500	47,00	1 292,50
	VV				27,500		
	VV				27,500		
220	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm viz. výkres č. D.1.1.6 Schodiště z exteriéru do závětrí	m	6,440	168,00	1 081,92
	VV						
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV (0,16+0,3)*2*7		6,440		
			VV Součet		6,440		
221	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	24,200	47,00	1 137,40
			VV 22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		24,200		
			VV Součet		24,200		
222	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	182,612	105,00	19 174,26
			VV viz. výkres č. D.1.1.2				
			VV Zádveří				
			VV 1,3*1,44		1,872		
			VV Mezisoučet		1,872		
			VV Šatna 1				
			VV 5,55*10,1		56,055		
			VV -1,45*1,59 "odpočet zádveří		-2,306		
			VV 0,98*0,15+0,98*0,4 "prahy dveří		0,539		
			VV Mezisoučet		54,288		
			VV Šatna 2				
			VV 5,55*10,1		56,055		
			VV Mezisoučet		56,055		
			VV Šatna 3				
			VV 6,97*10,1		70,397		
			VV Mezisoučet		70,397		
			VV Součet		182,612		
223	K	771574263	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,473	615,00	5 210,90
			VV 8,473 "výpočet v pol.č. 771111011		8,473		
			VV Součet		8,473		
224	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	9,320	437,00	4 072,84
			VV 8,473*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,320		
			VV Součet		9,320		
225	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	6,130	41,30	253,17
			VV viz. výkres č. D.1.1.6				
			VV Sklad				
			VV 1,5*3,78		5,670		
			VV 0,23*2 "prahy dveří		0,460		
			VV Součet		6,130		
226	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,532	650,00	345,80
	D	776	Podlahy povlakové				453 375,59
227	K	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách)	m2	182,612	63,00	11 504,56
			VV 182,612 "výpočet v pol.č. 771571810		182,612		
			VV Součet		182,612		
228	K	776111117	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění nerovností (diamantovým kotoučem)	m2	8,504	304,00	2 585,22
			VV viz. výkres č. D.1.1.2 a D.1.1.6				
			VV ((4,05+5,25)*0,7)+1,95*0,8 "po ubourání nosných stěn		8,070		
			VV (1,3+1,59)*0,15 "po ubourání příčky zádveří		0,434		
			VV Součet		8,504		
229	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	232,890	15,00	3 493,35
			VV viz. výkres č. D.1.1.6				
			VV Šatna 1				
			VV 5,55*10,1+4,05*1,9+3,0*2,58		71,490		
			VV Mezisoučet		71,490		
			VV Zádveří B1.10a				
			VV 2,2*2,28		5,016		
			VV 1,0*0,15*2 "prahy dveří		0,300		
			VV Mezisoučet		5,316		
			VV Šatna 2				
			VV 5,55*10,1+5,25*1,9+5,77*2,58-1,57*0,4		80,289		
			VV Mezisoučet		80,289		
			VV Šatna 3				
			VV 6,97*10,1		70,397		
			VV Mezisoučet		70,397		
			VV Zádveří B1.12b				
			VV 2,45*1,63		3,994		
			VV 1,95*0,72 "prahy dveří		1,404		
			VV Mezisoučet		5,398		
			VV Součet		232,890		
230	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou feditelná podlah	m2	232,890	37,90	8 826,53
			VV 232,89 "výpočet v pol.č. 776111311		232,890		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		232,890		
231	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	232,890	362,00	84 306,18
	VV		232,89 "výpočet v pol.č. 776111311		232,890		
	VV		Součet		232,890		
232	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	232,890	224,00	52 167,36
	VV		232,89 "výpočet v pol.č. 776111311		232,890		
	VV		Součet		232,890		
233	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	244,394	944,00	230 707,94
	VV		232,89 "výpočet v pol.č. 776111311		232,890		
	VV		-10,714 "odpočet zádveří - výpočet v pol.č. 69752121		-10,714		
	VV		Součet		222,176		
	VV		222,176*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		244,394		
	VV		Součet		244,394		
234	M	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl viz. výkres č. D.1.1.6	m2	11,785	1 890,00	22 273,65
	VV		Zádveří B1.10a				
	VV		2,2*2,28		5,016		
	VV		1,0*0,15*2 "prahy dveří		0,300		
	VV		Mezisoučet		5,316		
	VV		Zádveří B1.12b				
	VV		2,45*1,63		3,994		
	VV		1,95*0,72 "prahy dveří		1,404		
	VV		Mezisoučet		5,398		
	VV		Součet		10,714		
	VV		10,714*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		11,785		
	VV		Součet		11,785		
235	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	111,710	111,00	12 399,81
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Šatna 1				
	VV		(5,55+14,58)*2		40,260		
	VV		-0,9-0,87 "odpočet dveří		-1,770		
	VV		Mezisoučet		38,490		
	VV		Šatna 2				
	VV		(6,82+14,58)*2		42,800		
	VV		-0,9-0,87 "odpočet dveří		-1,770		
	VV		Mezisoučet		41,030		
	VV		Šatna 3				
	VV		(6,97+10,1)*2		34,140		
	VV		-1,95 "odpočet dveří		-1,950		
	VV		Mezisoučet		32,190		
	VV		Součet		111,710		
236	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	122,881	70,20	8 626,25
	VV		111,71*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		122,881		
	VV		Součet		122,881		
237	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	2,800	154,00	431,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Přechod čistící zóna / vinyl				
	VV		0,9*2+1,0		2,800		
	VV		Součet		2,800		
238	M	55343115	profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň	m	2,856	136,00	388,42
	VV		2,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,856		
	VV		Součet		2,856		
239	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	117,200	41,30	4 840,36
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6				
	VV		Šatna 1				
	VV		(5,55+14,58)*2		40,260		
	VV		Mezisoučet		40,260		
	VV		Šatna 2				
	VV		(6,82+14,58)*2		42,800		
	VV		Mezisoučet		42,800		
	VV		Šatna 3				
	VV		(6,97+10,1)*2		34,140		
	VV		Mezisoučet		34,140		
	VV		Součet		117,200		
240	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	222,176	41,20	9 153,65
	VV		232,89 "výpočet v pol.č. 776111311		232,890		
	VV		-10,714 "odpočet zádveří - výpočet v pol.č. 69752121		-10,714		
	VV		Součet		222,176		
241	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,159	529,00	1 671,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	783		Dokončovací práce - nátěry				2 208,45
242	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	16,481	134,00	2 208,45
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		HEA100 - 0,561 m2/m				
	VV		1,2*0,561*4		2,693		
	VV		Mezisoučet		2,693		
	VV		HEA120 - 0,677 m2/m				
	VV		2,3*0,677*4		6,228		
	VV		2,75*0,677*2		3,724		
	VV		Mezisoučet		9,952		
	VV		HEA 240 - 1,37 m2/m				
	VV		2,8*1,37		3,836		
	VV		Mezisoučet		3,836		
	VV		Součet		16,481		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				66 615,70
243	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	494,105	16,50	8 152,73
	VV		viz. výkres č. D.1.1.6, 8 a 9				
	VV		Místnost B1.09 Sklad				
	VV		(1,5+3,78)*2*3,463		36,569		
	VV		Mezisoučet		36,569		
	VV		Místnost B1.08a Šatna 1				
	VV		(5,55+14,58)*2*3,463		139,420		
	VV		Mezisoučet		139,420		
	VV		Místnost B1.10a Zádveří				
	VV		(2,2+2,28)*2*3,463		31,028		
	VV		4-1,5*3,0 "odpočet dveří		-0,500		
	VV		Mezisoučet		30,528		
	VV		Místnost B1.11 Šatna 2				
	VV		(6,82+14,58)*2*3,463		148,216		
	VV		4-5,22*1,0 "odpočet okna		-1,220		
	VV		Mezisoučet		146,996		
	VV		Místnost B1.12b Zádveří				
	VV		(2,45+1,63)*2*3,463		28,258		
	VV		(4-2,45*3,0)+(4-1,95*3,0) "odpočet dveří		-5,200		
	VV		Mezisoučet		23,058		
	VV		Místnost B1.12 Šatna 3				
	VV		(6,97+10,0)*2*3,463		117,534		
	VV		Mezisoučet		117,534		
	VV		Součet		494,105		
244	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	165,772	95,00	15 748,34
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2				
	VV		Šatna 1				
	VV		(5,55+10,1)*2*2,0		62,600		
	VV		-0,9*1,97*3 "odpočet dveří		-5,319		
	VV		Mezisoučet		57,281		
	VV		Šatna 2				
	VV		(5,55+10,1)*2*2,0		62,600		
	VV		-0,9*1,97*2 "odpočet dveří		-3,546		
	VV		Mezisoučet		59,054		
	VV		Šatna 3				
	VV		(6,97+10,1)*2*1,5		51,210		
	VV		-0,9*1,97 "odpočet dveří		-1,773		
	VV		Mezisoučet		49,437		
	VV		Součet		165,772		
245	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	236,856	5,60	1 326,39
	VV		236,856 "výpočet v pol.č. 763131411		236,856		
	VV		Součet		236,856		
246	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	248,699	2,69	669,00
	VV		236,856*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		248,699		
	VV		Součet		248,699		
247	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	494,105	22,20	10 969,13
	VV		Omítky stěn				
	VV		494,105 "výpočet v pol.č. 784111011		494,105		
	VV		Součet		494,105		
248	K	784221101	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	730,961	40,70	29 750,11
	VV		Omítky stěn				
	VV		494,105 "výpočet v pol.č. 784111011		494,105		
	VV		Mezisoučet		494,105		
	VV		SDK podhledy				
	VV		236,856 "výpočet v pol.č. 763131411		236,856		
	VV		Mezisoučet		236,856		
	VV		Součet		730,961		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

02 - Zdravotně technické ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 784,60

DPH základní

Základ daně

58 784,60

Sazba daně

21,00%

Výše daně

12 344,77

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

71 129,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

02 - Zdravotně technické ...

Místo:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 784,60

HSV - Práce a dodávky HSV

31 388,62

1 - Zemní práce

8 418,55

4 - Vodorovné konstrukce

504,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

5.1 - Oprava komunikace

3 849,00

8 - Trubní vedení

16 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 395,80

997 - Přesun sutě

1 221,27

PSV - Práce a dodávky PSV

27 395,98

713 - Izolace tepelné

849,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

25 672,10

763 - Konstrukce suché výstavby

874,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

02 - Zdravotně technické ...

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 784,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				31 388,62
D	1		Zemní práce				8 418,55
1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	3,000	326,00	978,00
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,360	971,00	3 262,56
	VV		0,6*0,8*7,0		3,360		
	VV		Součet		3,360		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,360	298,00	1 001,28
	VV		Odvoz na skládku				
	VV		3,36 "výpočet v pol.č. 132251101		3,360		
	VV		Součet		3,360		
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,048	294,00	1 778,11
	VV		3,36*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		6,048		
	VV		Součet		6,048		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,360	0,00	0,00
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,100	213,00	447,30
	VV		0,6*0,5*7,0		2,100		
	VV		Součet		2,100		
7	M	58337303	šterkopisek frakce 0/8	t	2,100	453,00	951,30
D	4		Vodorovné konstrukce				504,00
8	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,420	1 200,00	504,00
	VV		0,6*0,1*7,0		0,420		
	VV		Součet		0,420		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	5.1		Oprava komunikace				3 849,00
9	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	3,000	231,00	693,00
10	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,000	274,00	822,00
11	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	3,000	495,00	1 485,00
12	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	3,000	283,00	849,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	8		Trubní vedení				16 000,00
13	K	89r02.1	Napojení nového potrubí kanalizace KG200 do místa původního místa napojení kanalizace	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
14	K	89r02.2	Úprava stávající revizní šachty na areálové kanalizaci - zvýšení stávající šachty betonové prefabrikované o cca 770mm - rozebrání stávající prefabrikované šachty /přechodový kus, vyrovnávací prstence, litinový poklop D400/, osazení nové skruže betonové vý	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 395,80
15	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živického povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně proezání spáry	m	7,000	107,00	749,00
16	K	919735112	Řezání stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,000	92,40	646,80
D	997		Přesun sutě				1 221,27
17	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,222	1 420,00	315,24
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,222	286,00	63,49
19	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,998	12,50	24,98
VV			0,222*9 "předpoklad skládka do 10km		1,998		
VV			Součet		1,998		
20	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,222	1 530,00	339,66
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	0,660	47,40	31,28
22	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,940	11,30	67,12
VV			0,66*9 "předpoklad skládka do 10km		5,940		
VV			Součet		5,940		
23	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,660	85,00	56,10
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	0,660	490,00	323,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 395,98
D	713		Izolace tepelné				849,68
25	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	2,630	178,00	468,14
VV			Izolace proti rosení				
VV			2*PI*0,05*2,5 "HT100		0,785		
VV			2*PI*0,0625*0,5 "HT125		0,196		
VV			2*PI*0,075*3,5 "HT150		1,649		
VV			Součet		2,630		
26	M	63141781	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 20mm	m2	2,762	137,00	378,39
VV			2,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		2,762		
VV			Součet		2,762		
27	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	1 050,00	3,15
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				25 672,10
28	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	7,000	563,00	3 941,00
29	K	721173316	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 125	m	1,000	780,00	780,00
30	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	5,500	950,00	5 225,00
31	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	7,000	1 650,00	11 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	4,500	520,00	2 340,00
33	K	721242805	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	1,000	850,00	850,00
34	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	5,500	40,00	220,00
35	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	12,500	50,00	625,00
36	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,166	850,00	141,10
	D	763	Konstrukce suché výstavby				874,20
37	K	763172321	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednopláškových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	1,000	308,00	308,00
38	M	59030710	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm</i>	kus	1,000	565,00	565,00
39	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	1 200,00	1,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

03 - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 310,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 310,00	21,00%	10 775,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 085,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 310,00

HSV - Práce a dodávky HSV

500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

50 810,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

14 200,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

1 480,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

29 860,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 270,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 310,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				500,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				500,00
1	K	961r03.1	Provedení prostupů a drážek vč. zapravení	kpl	1,000	500,00	500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				50 810,00
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				14 200,00
2	K	733r03.2	Potrubí ocelové bezešvé DN 15	m	9,000	420,00	3 780,00
3	K	733r03.3	Potrubí ocelové bezešvé DN 20	m	22,000	450,00	9 900,00
4	K	733r03.4	Tepelní izolace potrubí tl. 30mm DN 15	m	8,000	65,00	520,00
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				1 480,00
5	K	734r03.5	Termostatická hlavice v provedení pro veřejné budovy M 30x1,5mm	kus	2,000	320,00	640,00
6	K	734r03.6	Sdružené radiátorové regulační šroubení s vypouštěním DN 15 rohové	kus	2,000	350,00	700,00
7	K	734r03.7	Radiátorový odvzdušňovací ventil	kus	2,000	70,00	140,00
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				29 860,00
8	K	735r03.8	Ocelová článková otopná tělesa s vestavěným radiátorovým ventilem - typ připojení VL / VR C4 26/900/148	kus	1,000	6 400,00	6 400,00
9	K	735r03.9	Ocelová článková otopná tělesa s vestavěným radiátorovým ventilem - typ připojení VL / VR C5 26/900/189	kus	1,000	7 800,00	7 800,00
10	K	735r03.10	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 20x2,0 mm	m	36,000	185,00	6 660,00
11	K	735r03.11	Demontáž části stávajícího otopného systému	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00
12	K	735r03.12	Pročištění a propláchnutí otopného systému	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00
13	K	735r03.13	Tlaková a topná zkouška	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
14	K	735r03.14	Napuštění otopného systému	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				5 270,00
15	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	31,000	85,00	2 635,00
16	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	31,000	85,00	2 635,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 881,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 881,38	21,00%	3 965,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 846,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 881,38

PSV - Práce a dodávky PSV

18 881,38

713 - Izolace tepelné

4 460,36

751 - Vzduchotechnika

13 921,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							18 881,38
D	PSV		Práce a dodávky PSV				18 881,38
D	713		Izolace tepelné				4 460,36
1	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m2	7,854	178,00	1 398,01
	VV		2*PI*0,25*5,0		7,854		
	VV		Součet		7,854		
2	M	63151672	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 60mm	m2	8,247	367,00	3 026,65
	VV		7,854*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		8,247		
	VV		Součet		8,247		
3	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,034	1 050,00	35,70
D	751		Vzduchotechnika				13 921,02
4	K	751510045	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 400 do 500 mm	m	5,000	2 500,00	12 500,00
5	K	751572105	Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 400 do 500 mm	m	5,000	232,00	1 160,00
6	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,062	4 210,00	261,02
D	783		Dokončovací práce - nátěry				500,00
7	K	783r04.1	Nátěr vzd. zařízení ve venkovním prostoru	m2	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

05 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

230 346,00

DPH základní
snížená

Základ daně
230 346,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
48 372,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

278 718,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

05 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 346,00

PSV - Práce a dodávky PSV

230 346,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

197 746,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

32 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

05 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							230 346,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				230 346,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				197 746,00
1	K	POZNÁMKA	JEDNOTKOVÉ CENY OBSAHUJÍ DODÁVKU VČ. MONTÁŽE		0,000	0,00	0,00
2	K	r05.1	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	33,000	62,00	2 046,00
3	K	r05.2	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	245,000	54,00	13 230,00
4	K	r05.3	CYKY-J 5x1,5, pevně	m	210,000	56,00	11 760,00
5	K	r05.4	Svorkovnice WAGO 2,5/3, 2,5/4, 2,5/5	ks	55,000	10,00	550,00
6	K	r05.5	Svitidlo zářivkové 2x36W IP44, EV předřadník	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
7	K	r05.6	LED panel 48W 4000K 4100lm bílý	ks	31,000	2 300,00	71 300,00
8	K	r05.7	Nouzové LED osvětlení 3W IP65 IK07, GTV	m	10,000	3 200,00	32 000,00
9	K	r05.8	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti přes 10 do 20 kg	ks	1,000	8 200,00	8 200,00
10	K	r05.9	B6/1 Jistič	Ks	1,000	150,00	150,00
11	K	r05.10	B10/1 Jistič	Ks	9,000	150,00	1 350,00
12	K	r05.11	Paměťové (impulsní) relé MR-42	ks	3,000	890,00	2 670,00
13	K	r05.12	Stykač 230V/25-40 na DIN lištu 3 fázový	ks	3,000	850,00	2 550,00
14	K	r05.13	Zásuvka 230V IP44	ks	1,000	210,00	210,00
15	K	r05.14	Spínače 10A, řazení č.1,5,	ks	3,000	170,00	510,00
16	K	r05.15	Tlačítko	ka	6,000	170,00	1 020,00
17	K	r05.16	Přístrojové krabice KU 68	ks	10,000	25,00	250,00
18	K	r05.16.1	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm ²	ks	27,000	50,00	1 350,00
19	K	r05.17	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	ks	180,000	30,00	5 400,00
20	K	r05.19	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 10 do 100 tis.Kč	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
21	K	r05.20	Vyhledání připojovacího místa	kpl	1,000	300,00	300,00
22	K	r05.21	Uprava stávajícího zařízení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
23	K	r05.22	Napojení na stávající zařízení	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
24	K	r05.23	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
25	K	r05.24	Montaz	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00
26	K	r05.25	Demontáže do šrotu	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
27	K	r05.26	Příprava ke komplexní zkoušce	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00
28	K	r05.27	Zkusební provoz	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
29	K	r05.28	Zaucení obsluhy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
30	K	r05.29	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
31	K	r05.30	Montaz mimo výše uvedenou	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
32	K	r05.31	Odvoz sutí	m3	0,700	1 500,00	1 050,00
33	K	r05.32	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
34	K	r05.33	Spolupráce s ostatními profesemi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
35	K	r05.34	Revizní technik	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
36	K	r05.35	Spolupraxe s reviz.technikem	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
37	K	r05.37	Projektová dokumentace elektro skutečný stav elektroinstalace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
38	K	r05.38	Ostatní nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				32 600,00
39	K	742r05.39	Realizace zbezpečovací a požární signalizace ve všech šatnách vč. propojení na pult PCO	kpl	1,000	32 600,00	32 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

53 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

53 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

11 130,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 130,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

53 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

53 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

17 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

12 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 3 - Rozšíření stávajících šaten ZŠ Jungmannova (zadáni)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							53 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				53 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				13 500,00
1	K	011103r.VON.1	Geologický dohled	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
2	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	013294r.VON.2	Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
5	K	013294r.VON.3	Dílenská dokumentace EPS	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00
6	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				17 500,00
7	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
8	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
9	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				12 000,00
10	K	091003r.VON.4	Vzorkování dodávaných materiálů k odsouhlasení investorovi	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
11	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	500,00	500,00
12	K	091r.VON.5	Fotodokumentace průběhu výstavby	Kč	1,000	500,00	500,00
13	K	091r.VON.6	Přesun stávajících šatních skříněk ze šaten do vzdálenosti cca 60m před stavebními pracemi a po dokončení stavebních prací zpět do šaten	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

KSO:

Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 810 530,22

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
2 810 530,22
0,00

Výše daně
590 211,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 400 741,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Místo:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 810 530,22	3 400 741,57
01	Stavební část	2 376 986,82	2 876 146,48
02	Zdravotně technické ...	103 188,40	124 857,96
03	Vytápění	78 615,00	95 124,15
04	Elektroinstalace	219 740,00	265 885,40
VRN	Vedlejší a ostatní ...	32 000,00	38 720,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 376 986,82

DPH základní
snižená

Základ daně
2 376 986,82
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
499 159,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 876 146,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

01 - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 376 986,82

HSV - Práce a dodávky HSV

816 684,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce 127 126,70

4 - Vodorovné konstrukce 177 966,49

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 329 311,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 137 507,37

997 - Přesun sutě 28 628,47

998 - Přesun hmot 16 144,50

PSV - Práce a dodávky PSV

1 560 265,78

712 - Povlakové krytiny 99 936,68

713 - Izolace tepelné 87 510,13

714 - Akustická a protiotřesová opatření 3 645,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 614,18

762 - Konstrukce tesařské 6 372,98

763 - Konstrukce suché výstavby 48 917,66

764 - Konstrukce klempířské 50 589,32

766 - Konstrukce truhlářské 50 417,68

767 - Konstrukce zámečnické 1 098 217,26

771 - Podlahy z dlaždic 3 519,45

776 - Podlahy povlakové 88 354,01

781 - Dokončovací práce - obklady 2 990,81

783 - Dokončovací práce - nátěry 324,28

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 856,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

01 - Stavební část

Misto:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 376 950,77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				816 684,99
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				127 126,70
1	K	311272241	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 300 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku	m2	49,772	1 500,00	74 658,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		2NP a 3NP				
	VV		4,975*9,22+5,886*8,9		98,255		
	VV		-2,1*3,0*4-2,1*2,55*4 "odpočet oken		-46,620		
	VV		-0,15*3,0*8 "odpočet překladů		-3,600		
	VV		-4,975*0,26*2-5,886*0,26*2 "odpočet ocelových nosníků		-5,648		
	VV		Mezisoučet		42,387		
	VV		Atika				
	VV		(4,975+5,886)*0,68		7,385		
	VV		Mezisoučet		7,385		
	VV		Součet		49,772		
2	K	311273955	Založení pórobetonového zdiva na základací maltu, tloušťky zdiva 300 mm	m	32,577	185,00	6 026,75
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		2NP a 3NP				
	VV		4,975*2+5,886*2		21,722		
	VV		Mezisoučet		21,722		
	VV		Atika				
	VV		4,975+5,88		10,855		
	VV		Mezisoučet		10,855		
	VV		Součet		32,577		
3	K	317141449	Překlady ploché prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy, výšky překladu do 200 mm šířky 150 mm, délky překladu přes 2800 do 3000 mm	kus	16,000	1 900,00	30 400,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3				
	VV		8,0*2		16,000		
	VV		Součet		16,000		
4	K	317142442	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	2,000	841,00	1 682,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		2NP a 3NP nad dvěma D1				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
5	K	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	1,620	1 030,00	1 668,60
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2				
	VV		2NP - částečné zazdění luxfer				
	VV		1,35*0,2*3*2 "3 řady - do šířky 350mm		1,620		
	VV		Součet		1,620		
6	K	342272245	Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	13,825	918,00	12 691,35
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		2NP a 3NP				
	VV		1,5*2,7*2		8,100		
	VV		1,5*3,55*2		10,650		
	VV		-1,0*2,15*2 "odpočet dveří		-4,300		
	VV		-1,25*0,25*2 "odpočet překladů		-0,625		
	VV		Součet		13,825		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	4	Vodorovné konstrukce				177 966,49
7	K	411322525	Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 20/25 viz. výkres č. D.1.2-02 a 03	m3	12,051	3 720,00	44 829,72
	VV		2NP a 3NP				
	VV		27,704*(0,26-0,135)*2 "betonáž nad vlnou		6,926		
	VV		27,704*(0,135/2)*2 "zabetonování vln		3,740		
	VV		Mezisoučet		10,666		
	VV		Střecha				
	VV		27,704*(0,1/2) "zabetonování vln		1,385		
	VV		Mezisoučet		1,385		
	VV		Součet		12,051		
8	K	41135425r01.1	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	55,408	1 100,00	60 948,80
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		2NP a 3NP				
	VV		27,704*2		55,408		
	VV		Součet		55,408		
9	K	41135425r01.2	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech,	m2	27,704	1 100,00	30 474,40
	VV		viz. výkres č. D.1.2-03				
	VV		střecha				
	VV		27,704		27,704		
	VV		Součet		27,704		
10	K	411354271	Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do travers nebo do připravených ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)	m2	83,112	22,30	1 853,40
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		2NP a 3NP				
	VV		27,704*2		55,408		
	VV		střecha				
	VV		27,704		27,704		
	VV		Součet		83,112		
11	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	55,408	195,00	10 804,56
	VV		viz. výkres č. D.1.2-02				
	VV		2NP a 3NP				
	VV		27,704		27,704		
	VV		střecha				
	VV		27,704		27,704		
	VV		Součet		55,408		
12	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	55,408	61,30	3 396,51
13	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,169	62 900,00	10 630,10
	VV		viz. Technická zpráva D.1.2-01				
	VV		0,169 "výkaz materiálu		0,169		
	VV		Součet		0,169		
14	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	0,170	49 900,00	8 483,00
	VV		viz. Technická zpráva D.1.2-01				
	VV		0,17 "výkaz materiálu		0,170		
	VV		Součet		0,170		
15	K	413232221	Zazdívká zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	12,000	251,00	3 012,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2,3 a 6				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,0*2*2 "kapsy pro ocelové nosníky		12,000		
	VV		Součet		12,000		
16	K	413321515	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 20/25	m3	0,405	3 580,00	1 449,90
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3 a Technická zpráva D.1.2-01				
	VV		Podkladní bloky pod ocelové nosníky				
	VV		0,45*0,5*0,15*12 "2NP a 3NP		0,405		
	VV		Součet		0,405		
17	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2	0,900	849,00	764,10
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3 a Technická zpráva D.1.2-01				
	VV		Podkladní bloky pod ocelové nosníky				
	VV		0,5*0,15*12 "2NP a 3NP		0,900		
	VV		Součet		0,900		
18	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2	0,900	136,00	122,40
19	K	413362021	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce ze svařovaných sítí z drátů typu	t	0,024	49 900,00	1 197,60
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3 a Technická zpráva D.1.2-01				
	VV		Podkladní bloky pod ocelové nosníky				
	VV		0,45*0,5*0,00444*2*12 "2NP a 3NP		0,024		
	VV		Součet		0,024		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				329 311,46
20	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn	m2	67,487	45,00	3 036,92
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		STÁVAJÍCÍ ZDIVO				
	VV		2NP				
	VV		(5,397+0,81+1,25+0,56)*4,2		33,671		
	VV		1,5*0,85 "parapet bouraného okna		1,275		
	VV		Mezisoučet		34,946		
	VV		3NP				
	VV		(5,397+0,81+1,25+0,56)*3,9		31,266		
	VV		1,5*0,85 "parapet bouraného okna		1,275		
	VV		Mezisoučet		32,541		
	VV		Součet		67,487		
21	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	84,278	45,00	3 792,51
	VV		Nové pórobetonové zdivo				
	VV		151,765 "celková plocha omítek		151,765		
	VV		-67,487 "odpočet cementového postřiku na stávajícím zdivu		-67,487		
	VV		Součet		84,278		
22	K	612322141	Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	151,765	326,00	49 475,39
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		2NP				
	VV		(5,818+5,025+5,11+5,397)*4,2		89,670		
	VV		1,5*2,7+1,5*3,55 "omítka nových zazdívek po vybouraných oknech		9,375		
	VV		(2,1+3,0*2)*0,25*4 "ostění oken		8,100		
	VV		-2,1*3,0*4 "odpočet oken		-25,200		
	VV		-1,0*2,15*2 "odpočet dveří		-4,300		
	VV		Mezisoučet		77,645		
	VV		3NP				
	VV		(5,818+5,025+5,11+5,397)*3,9		83,265		
	VV		1,5*2,7+1,5*3,55 "omítka nových zazdívek po vybouraných oknech		9,375		
	VV		(2,1+2,55*2)*0,25*4 "ostění oken		7,200		
	VV		-2,1*2,55*4 "odpočet oken		-21,420		
	VV		-1,0*2,15*2 "odpočet dveří		-4,300		
	VV		Mezisoučet		74,120		
	VV		Součet		151,765		
23	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	2,000	557,00	1 114,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2				
	VV		2NP				
	VV		Částečné zazdívky luxferových oken				
	VV		2,0		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		2,000		
24	K	612325225	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé přes 1,0 do 4 m2	kus	4,000	1 950,00	7 800,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2				
	VV		2NP a 3NP				
	VV		Zazdívky oken v prostoru chodby				
	VV		2,0*2		4,000		
	VV		Součet		4,000		
25	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	16,120	861,00	13 879,32
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3				
	VV		Po vybouraných oknech				
	VV		(1,5+2,7*2)*0,52*2		7,176		
	VV		(1,5+3,55*2)*0,52*2		8,944		
	VV		Součet		16,120		
26	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	33,600	202,00	6 787,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3				
	VV		Vybouraná okna				
	VV		(1,5+2,7)*2*4		33,600		
	VV		Součet		33,600		
27	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn	m2	282,917	45,00	12 731,27
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 7 a 8				
	VV		Nástavba				
	VV		4,957*10,06+5,886*9,76		107,315		
	VV		-2,1*3,0*4-2,1*2,55*4 "odpočet oken		-46,620		
	VV		Mezisoučet		60,695		
	VV		Stávající fasáda viz. řez B-B				
	VV		6,18*11,9		73,542		
	VV		(1,35+1,62*2+1,35+2,39*2)*2*0,45 "ostění luxferových oken		9,648		
	VV		-1,35*1,62*2-1,35*2,39*2 "odpočet luxferových oken		-10,827		
	VV		Mezisoučet		72,363		
	VV		Stávající fasáda viz. řez A-A				
	VV		(11,5+11,0)/2*8,51		95,738		
	VV		-((9,4+9,1)/2*6,31)-0,6*0,85*2 "odpočet nástavby		-59,388		
	VV		Mezisoučet		36,350		
	VV		Stávající fasáda viz. řez C-C				
	VV		5,6*16,14+((12,3+11,9)/2*7,98)		186,942		
	VV		-((9,4+9,1)/2*6,01)-0,6*0,85*2 "odpočet nástavby		-56,613		
	VV		(1,5*6+2,7*2*6+1,5+1,0*2)*0,2 "ostění oken		8,980		
	VV		-1,5*2,7*6-1,5*1,0 "odpočet oken		-25,800		
	VV		Mezisoučet		113,509		
	VV		Součet		282,917		
28	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	61,200	47,00	2 876,40
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Ostění oken				
	VV		(2,1+3,0*2)*4 "2NP		32,400		
	VV		(2,1+2,55*2)*4 "3NP		28,800		
	VV		Součet		61,200		
29	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	64,260	70,50	4 530,33
	VV		61,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		64,260		
	VV		Součet		64,260		
30	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začističových samolepicích pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem	m	61,200	41,00	2 509,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Ostění oken				
	VV		(2,1+3,0*2)*4 "2NP		32,400		
	VV		(2,1+2,55*2)*4 "3NP		28,800		
	VV		Součet		61,200		
31	M	59051516	profil začističový PVC pro ostění vnitřních omítek	m	64,260	99,90	6 419,57
	VV		61,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		64,260		
	VV		Součet		64,260		
32	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	62,906	800,00	50 324,80
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 až 8				
	VV		5,025*10,2+5,886*9,9		109,526		
	VV		-2,1*3,0*4-2,1*2,55*4 "odpočet oken		-46,620		
	VV		Součet		62,906		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	M	28375807	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 150mm	m2	64,164	430,00	27 590,52
	VV		62,906*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		64,164		
	VV		Součet		64,164		
34	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	78,000	205,00	15 990,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Ostění oken				
	VV		(2,1+3,0*2)*4 "2NP		32,400		
	VV		(2,1+2,55*2)*4 "3NP		28,800		
	VV		Mezisoučet		61,200		
	VV		Parapety oken				
	VV		2,1*4 "2NP		8,400		
	VV		2,1*4 "3NP		8,400		
	VV		Mezisoučet		16,800		
	VV		Součet		78,000		
35	M	28376072	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 40mm	m2	10,098	115,00	1 161,27
36	M	28376438	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	2,772	140,00	388,08
37	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami	m	10,911	137,00	1 494,81
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2				
	VV		5,886+5,025		10,911		
	VV		Součet		10,911		
38	M	59051668	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 150mm	m	11,457	99,90	1 144,55
	VV		10,911*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,457		
	VV		Součet		11,457		
39	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	105,635	59,80	6 316,97
40	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	64,260	33,30	2 139,86
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Ostění oken				
	VV		(2,1+3,0*2)*4 "2NP		32,400		
	VV		(2,1+2,55*2)*4 "3NP		28,800		
	VV		Součet		61,200		
	VV		61,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		64,260		
	VV		Součet		64,260		
41	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	17,640	39,80	702,07
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Nadpraží oken				
	VV		2,1*4 "2NP		8,400		
	VV		2,1*4 "3NP		8,400		
	VV		Součet		16,800		
	VV		16,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		17,640		
	VV		Součet		17,640		
42	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	17,640	55,40	977,26
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Parapety oken				
	VV		2,1*4 "2NP		8,400		
	VV		2,1*4 "3NP		8,400		
	VV		Součet		16,800		
	VV		16,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		17,640		
	VV		Součet		17,640		
43	M	28342206	profil ukončovací PVC s výztužnou tkaninou pro ukončení atiky ETICS	m	11,377	452,00	5 142,40
	VV		viz. výkres č. D.1.1.4				
	VV		5,81+5,025		10,835		
	VV		Součet		10,835		
	VV		10,835*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		11,377		
	VV		Součet		11,377		
44	K	622521011	Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	222,222	260,00	57 777,72
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 7 a 8				
	VV		Stávající fasáda viz. řez B-B				
	VV		6,18*11,9		73,542		
	VV		(1,35+1,62*2+1,35+2,39*2)*2*0,45 "ostění luxferových oken		9,648		
	VV		-1,35*1,62*2-1,35*2,39*2 "odpočet luxferových oken		-10,827		
	VV		Mezisoučet		72,363		
	VV		Stávající fasáda viz. řez A-A				
	VV		(11,5+11,0)/2*8,51		95,738		
	VV		-((9,4+9,1)/2*6,31)-0,6*0,85*2 "odpočet nástavby		-59,388		
	VV		Mezisoučet		36,350		
	VV		Stávající fasáda viz. řez C-C				
	VV		5,6*16,14+((12,3+11,9)/2*7,98)		186,942		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			-((9,4+9,1)/2*6,01)-0,6*0,85*2 "odpočet nástavby		-56,613		
VV			(1,5*6+2,7*2*6+1,5+1,0*2)*0,2 "ostění oken		8,980		
VV			-1,5*2,7*6-1,5*1,0 "odpočet oken		-25,800		
VV			Mezisoučet		113,509		
VV			Součet		222,222		
45	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	241,554	40,00	9 662,16
VV			viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 7 a 8				
VV			Nástavba				
VV			4,957*3,9		19,332		
VV			Mezisoučet		19,332		
VV			Stávající fasáda viz. řez B-B				
VV			6,18*11,9		73,542		
VV			(1,35+1,62*2+1,35+2,39*2)*2*0,45 "ostění luxferových oken		9,648		
VV			-1,35*1,62*2-1,35*2,39*2 "odpočet luxferových oken		-10,827		
VV			Mezisoučet		72,363		
VV			Stávající fasáda viz. řez A-A				
VV			(11,5+11,0)/2*8,51		95,738		
VV			-((9,4+9,1)/2*6,31)-0,6*0,85*2 "odpočet nástavby		-59,388		
VV			Mezisoučet		36,350		
VV			Stávající fasáda viz. řez C-C				
VV			5,6*16,14+((12,3+11,9)/2*7,98)		186,942		
VV			-((9,4+9,1)/2*6,01)-0,6*0,85*2 "odpočet nástavby		-56,613		
VV			(1,5*6+2,7*2*6+1,5+1,0*2)*0,2 "ostění oken		8,980		
VV			-1,5*2,7*6-1,5*1,0 "odpočet oken		-25,800		
VV			Mezisoučet		113,509		
VV			Součet		241,554		
46	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm	m3	0,196	4 960,00	972,16
VV			viz. výkres č. D.1.1.2, 3 a 5				
VV			Dilatace mezi ocelovým nosníkem a zdívem				
VV			2NP				
VV			(4,975+5,886)*0,3*0,03		0,098		
VV			Atika				
VV			(4,975+5,88)*0,3*0,03		0,098		
VV			Součet		0,196		
47	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	4,736	4 190,00	19 843,84
VV			viz. výkres č. D.1.1.02 a 3				
VV			Skladba S1 a S2				
VV			((5,818+5,025)/2*5,11)*0,085*2		4,710		
VV			1,0*0,15*0,085*2 "prahy dveří		0,026		
VV			Součet		4,736		
48	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	55,708	16,90	941,47
VV			viz. výkres č. D.1.1.02 a 3				
VV			Skladba S1 a S2				
VV			((5,818+5,025)/2*5,11)*2		55,408		
VV			1,0*0,15*2 "prahy dveří		0,300		
VV			Součet		55,708		
49	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	40,700	36,30	1 477,41
VV			viz. výkres č. D.1.1.02 a 3				
VV			Skladba S1 a S2				
VV			(5,818+5,025+5,11+5,397)*2		42,700		
VV			-1,0*2 "odpočet dveří		-2,000		
VV			Součet		40,700		
50	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	736,00	1 472,00
VV			viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
VV			2,0		2,000		
VV			Součet		2,000		
51	M	55331438	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	2,000	4 420,00	8 840,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 507,37
52	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	367,066	78,70	28 888,09
VV			viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 7 a 8				
VV			Nástavba				
VV			4,957*14,0+5,886*9,76		126,845		
VV			Mezisoučet		126,845		
VV			Stávající fasáda viz. řez B-B				
VV			6,18*11,9		73,542		
VV			Mezisoučet		73,542		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Stávající fasáda viz. řez A-A				
	VV		(11,5+11,0)/2*8,51		95,738		
	VV		-(9,4+9,1)/2*6,31)-0,6*0,85*2 "odpočet nástavby		-59,388		
	VV		Mezisoučet		36,350		
	VV		Stávající fasáda viz. řez C-C				
	VV		5,6*16,14+((12,3+11,9)/2*7,98)		186,942		
	VV		-(9,4+9,1)/2*6,01)-0,6*0,85*2 "odpočet nástavby		-56,613		
	VV		Mezisoučet		130,329		
	VV		Součet		367,066		
53	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	5 138,924	1,09	5 601,43
	VV		367,066*14		5 138,924		
	VV		Součet		5 138,924		
54	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	367,066	47,80	17 545,75
55	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	367,066	20,90	7 671,68
56	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	5 138,924	0,38	1 952,79
57	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	367,066	14,10	5 175,63
58	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	56,680	61,60	3 491,49
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Legenda místností				
	VV		28,34*2 "2NP a 3NP		56,680		
	VV		Součet		56,680		
59	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	56,680	130,00	7 368,40
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Legenda místností				
	VV		28,34*2 "2NP a 3NP		56,680		
	VV		Součet		56,680		
60	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasičiho přístroje	kus	2,000	192,00	384,00
	VV		viz. PBR				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
61	M	44932114	<i>přístroj hasiči ruční práškový PG 6 LE</i>	kus	2,000	973,00	1 946,00
62	K	967021112	Přisekání (špicování) rovných ostění bez odstupu po hrubém vybourání otvorů ve zdivu kamenném nebo smíšeném	m2	7,245	248,00	1 796,76
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Bouraná okna				
	VV		(1,5+2,7*2)*0,525*2		7,245		
	VV		Součet		7,245		
63	K	968062357	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy přes 4 m2	m2	8,100	167,00	1 352,70
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		1,5*2,7*2		8,100		
	VV		Součet		8,100		
64	K	971028661	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,339	2 150,00	2 878,85
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Parapety oken				
	VV		1,5*0,85*0,525*2		1,339		
	VV		Součet		1,339		
65	K	973022241	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm	kus	4,000	309,00	1 236,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2,3 a 6				
	VV		2,0*2 "kapsy pro překlad nad dveřmi		4,000		
	VV		Součet		4,000		
66	K	973022251	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	4,000	420,00	1 680,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2,3 a 6				
	VV		2,0*2 "kapsy pro překlad nad okny		4,000		
	VV		Součet		4,000		
67	K	973022361	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 450 mm	kus	12,000	845,00	10 140,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2,3 a 6				
	VV		3,0*2*2 "kapsy pro ocelové nosníky a podkladní bloky		12,000		
	VV		Součet		12,000		
68	K	973028131	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 150 mm	m	25,000	437,00	10 925,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		2NP a 3NP - zazdívký otvorů				
	VV		2,7*2*2		10,800		
	VV		3,55*2*2		14,200		
	VV		Součet		25,000		
69	K	973028141	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z kamene kapes pro zavázání nových příček a zdí, tl. do 300 mm	m	37,600	545,00	20 492,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		2NP a 3NP - nové obvodové zdivo				
	VV		9,22*2+8,9*2		36,240		
	VV		Mezisoučet		36,240		
	VV		Atika				
	VV		0,68*2		1,360		
	VV		Mezisoučet		1,360		
	VV		Součet		37,600		
70	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	69,808	100,00	6 980,80
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		STÁVAJÍCÍ ZDIVO				
	VV		2NP				
	VV		(5,397+0,81+1,24+0,56)*4,2		33,629		
	VV		1,5*0,85		1,275		
	VV		Mezisoučet		34,904		
	VV		3NP				
	VV		(5,397+0,81+1,24+0,56)*4,2		33,629		
	VV		1,5*0,85		1,275		
	VV		Mezisoučet		34,904		
	VV		Součet		69,808		
D	997		Přesun sutě				28 628,47
71	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	9,391	1 700,00	15 964,70
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,391	286,00	2 685,83
73	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	84,519	12,50	1 056,49
	VV		9,391*9 "předpoklad skládka do 10km		84,519		
	VV		Součet		84,519		
74	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	9,391	950,00	8 921,45
D	998		Přesun hmot				16 144,50
75	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	64,578	250,00	16 144,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 560 265,78
D	712		Povlakové krytiny				99 936,68
76	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	27,704	13,50	374,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S3				
	VV		((5,818+5,025)/2*5,11)		27,704		
	VV		Součet		27,704		
77	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	51 800,00	466,20
	VV		27,704*0,00032 "Přepočtené koeficientem množství		0,009		
	VV		Součet		0,009		
78	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2	27,704	98,50	2 728,84
	VV		27,704 "výpočet v pol.č. 712311101		27,704		
	VV		Součet		27,704		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	M	62856011	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2	32,289	172,00	5 553,71
	VV		27,704*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		32,289		
	VV		Součet		32,289		
80	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	53,786	161,00	8 659,55
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 3, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S3				
	VV		5,11+5,397+5,025+5,818		21,350		
	VV		Mezisoučet		21,350		
	VV		Skladba S4				
	VV		6,18+5,025+7,515+7,83+5,886		32,436		
	VV		Mezisoučet		32,436		
	VV		Součet		53,786		
81	K	712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	10,843	163,00	1 767,41
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 3, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S3				
	VV		5,025+5,818		10,843		
	VV		Součet		10,843		
82	K	712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	42,943	144,00	6 183,79
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 3, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S3				
	VV		5,11+5,397		10,507		
	VV		Mezisoučet		10,507		
	VV		Skladba S4				
	VV		6,18+5,025+7,515+7,83+5,886		32,436		
	VV		Mezisoučet		32,436		
	VV		Součet		42,943		
83	K	712363357	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 250 mm	m	10,843	309,00	3 350,49
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 3, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S3				
	VV		5,025+5,818		10,843		
	VV		Součet		10,843		
84	K	712363404	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	42,103	172,00	7 241,72
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 3, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S4				
	VV		((6,18+5,025)/2*7,515)		42,103		
	VV		Součet		42,103		
85	M	28322000	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá</i>	m2	49,071	357,00	17 518,35
	VV		42,103*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		49,071		
	VV		Součet		49,071		
86	K	712363604	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole	m2	27,704	266,00	7 369,26
	VV		27,704 "výpočet v pol.č. 712311101		27,704		
	VV		Součet		27,704		
87	M	28322000	<i>fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá</i>	m2	32,289	357,00	11 527,17
	VV		27,704*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství		32,289		
	VV		Součet		32,289		
88	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	21,234	14,90	316,39
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S3				
	VV		Atika				
	VV		(5,11+5,397)*0,7		7,355		
	VV		(5,025+5,818)*(0,68+0,6)		13,879		
	VV		Součet		21,234		
89	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,007	51 800,00	362,60
	VV		21,234*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,007		
	VV		Součet		0,007		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	712841559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP	m2	21,234	156,00	3 312,50
	VV		21,234 "výpočet v pol.č. 712811101		21,234		
	VV		Součet		21,234		
91	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	25,481	172,00	4 382,73
	VV		21,234*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		25,481		
	VV		Součet		25,481		
92	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2	24,806	200,00	4 961,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 3, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S3				
	VV		(5,11+5,397)*0,3		3,152		
	VV		5,025*(0,58+0,6)		5,930		
	VV		5,818*(0,43+0,6)		5,993		
	VV		Mezisoučet		15,075		
	VV		Skladba S4				
	VV		(6,18+5,025+7,515+7,83+5,886)*0,3		9,731		
	VV		Mezisoučet		9,731		
	VV		Součet		24,806		
93	M	28322000	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá	m2	29,767	357,00	10 626,82
	VV		24,806*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		29,767		
	VV		Součet		29,767		
94	K	712998005	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chříče z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	1,000	620,00	620,00
95	M	28342471	chříč atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
96	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,677	1 350,00	913,95
	D	713	Izolace tepelné				87 510,13
97	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	83,412	25,20	2 101,98
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S1 a S2				
	VV		((5,818+5,025)/2*5,11)*2		55,408		
	VV		1,0*0,15*2 "prahy dveří		0,300		
	VV		Mezisoučet		55,708		
	VV		Skladba S1 pod podlahou				
	VV		((5,818+5,025)/2*5,11)		27,704		
	VV		Mezisoučet		27,704		
	VV		Součet		83,412		
98	M	28375863	deska EPS S pro aplikace bez zatížení $\lambda=0,042-0,043$	m3	7,065	2 220,00	15 684,30
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S1 pod podlahou				
	VV		((5,818+5,025)/2*5,11)*((0,1+0,4)/2)		6,926		
	VV		Součet		6,926		
	VV		6,926*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		7,065		
	VV		Součet		7,065		
99	M	28375920	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	28,411	152,00	4 318,47
	VV		27,854*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		28,411		
	VV		Součet		28,411		
100	M	63231206	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm	m2	28,411	297,00	8 438,07
	VV		27,854*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		28,411		
	VV		Součet		28,411		
101	K	713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	27,704	37,80	1 047,21
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03, 4, 5, 6 a 7				
	VV		Skladba S3				
	VV		((5,818+5,025)/2*5,11)		27,704		
	VV		Součet		27,704		
102	M	28372320	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 180mm	m2	28,258	476,00	13 450,81
	VV		27,704*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		28,258		
	VV		Součet		28,258		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	713141263	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu	m2	27,704	148,00	4 100,19
104	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou viz. výkres č. D.1.1.03, 4, 5, 6 a 7	m2	40,480	145,00	5 869,60
	VV		Skladba S3				
	VV		((5,818+5,025)/2*5,11)		27,704		
	VV		Mezisoučet		27,704		
	VV		Skladba S4				
	VV		((6,18+5,873)/2*2,12)		12,776		
	VV		Mezisoučet		12,776		
	VV		Součet		40,480		
105	M	28376141	klín izolační z penového polystyrenu EPS 100 spád do 5% viz. výkres č. D.1.1.03, 4, 5, 6 a 7	m3	4,249	2 540,00	10 792,46
	VV		Skladba S3				
	VV		((5,818+5,025)/2*5,11)*0,125		3,463		
	VV		Mezisoučet		3,463		
	VV		Skladba S4				
	VV		((6,18+5,873)/2*2,12)*0,055		0,703		
	VV		Mezisoučet		0,703		
	VV		Součet		4,166		
	VV		4,166*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		4,249		
	VV		Součet		4,249		
106	K	713141358	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm mechanicky ukotvenými šrouby viz. výkres č. D.1.1.02, 3, 4, 5, 6 a 7	m	10,843	156,00	1 691,51
	VV		Atika				
	VV		5,025+5,818		10,843		
	VV		Součet		10,843		
107	M	28376105	klín izolační z XPS spádový 10,843*0,45*0,15	m3	0,747	17 700,00	13 221,90
	VV		Součet		0,732		
	VV		0,732*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0,747		
	VV		Součet		0,747		
108	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou viz. výkres č. D.1.1.02, 3, 4, 5, 6 a 7	m2	12,253	194,00	2 377,08
	VV		Skladba S3				
	VV		(5,025+5,818)*(0,68+0,45)		12,253		
	VV		Součet		12,253		
109	M	28375935	deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 150mm 12,253*1,02 "Přepočtené koeficientem množství	m2	12,498	294,00	3 674,41
	VV		Součet		12,498		
	VV				12,498		
110	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,589	1 260,00	742,14
	D	714	Akustická a protiotřesová opatření				3 645,00
111	K	714r01.3	Dodávka a montáž akustického absorberu viz. výkres č. D.1.1.2 a 3	m2	8,100	450,00	3 645,00
	VV		2NP a 3NP				
	VV		1,5*2,7*2		8,100		
	VV		Součet		8,100		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 614,18
112	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110 viz. výkres č. D.1.1.2	m	7,000	515,00	3 605,00
	VV		7,0 "nový svod pod podlahou		7,000		
	VV		Součet		7,000		
	VV		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	765,00	9,18
	D	762	Konstrukce tesařské				6 372,98
114	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm viz. výkres č. D.1.1.02, 3, 4, 5, 6 a 7	m2	6,506	949,00	6 174,19
	VV		Skladba S3 Atika				
	VV						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(5,025+5,818)*0,6		6,506		
	VV		Součet		6,506		
115	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,103	1 930,00	198,79
	D	763	Konstrukce suché výstavby				48 917,66
116	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	55,408	828,00	45 877,82
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03, 4, 5, 6 a 7				
	VV		((5,818+5,025)/2*5,11)*2		55,408		
	VV		Součet		55,408		
117	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	55,408	39,60	2 194,16
118	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,682	1 240,00	845,68
	D	764	Konstrukce klempířské				50 589,32
119	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	3,000	97,60	292,80
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		1,5*2		3,000		
	VV		Součet		3,000		
120	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	5,025	94,60	475,37
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		5,025		5,025		
	VV		Součet		5,025		
121	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	4,500	73,50	330,75
	VV		viz. výkres č. D.1.1.8				
	VV		4,5		4,500		
	VV		Součet		4,500		
122	K	764214411	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm	m2	8,729	1 300,00	11 347,70
	VV		ozn. K3				
	VV		(5,818+5,025)*0,805		8,729		
	VV		Součet		8,729		
123	K	764216402	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 200 mm	m	16,800	330,00	5 544,00
	VV		ozn. K1				
	VV		2,1*8		16,800		
	VV		Součet		16,800		
124	K	764216405	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm	m	7,657	447,00	3 422,68
	VV		ozn. K4				
	VV		1,35*2		2,700		
	VV		Mezisoučet		2,700		
	VV		ozn. K2				
	VV		4,957		4,957		
	VV		Mezisoučet		4,957		
	VV		Součet		7,657		
125	K	764511405	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	5,025	555,00	2 788,88
126	K	764511446	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm	kus	1,000	672,00	672,00
127	K	764518424	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	23,000	1 100,00	25 300,00
	VV		viz. výkres č. D.1.1.7 a 8				
	VV		18,5 "napojení stávajícího svodu k novému žlabu - viz. řez C-C		18,500		
	VV		4,5 "od nového žlabu po lapač		4,500		
	VV		Součet		23,000		
128	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,187	2 220,00	415,14
	D	766	Konstrukce truhlářské				50 417,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
129	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm viz. výkres č. D.1.1.2 a 3	kus	2,000	1 540,00	3 080,00
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
130	M	6116534PC01.1	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 15 DP3-C povrch lakovaný plně 900x1970-2100mm, vč. kování a samozavírače	kus	2,000	12 400,00	24 800,00
131	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm viz. výkres č. D.1.1.2 a 3	kus	8,000	294,00	2 352,00
	VV		8,0		8,000		
	VV		Součet		8,000		
132	M	60794102	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 260mm 2,1*8	m	43,680	451,00	19 699,68
	VV		Součet		16,800		
	VV		16,8*2,6 "Přepočtené koeficientem množství		16,800		
	VV		Součet		43,680		
133	M	60794003	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový zažehlené hrany	sada	8,000	21,60	172,80
134	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,261	1 200,00	313,20
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 098 217,26
135	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2 viz. výkres č. D.1.1.2 a 3	m2	46,620	1 160,00	54 079,20
	VV		2,1*3,0*4 "2NP		25,200		
	VV		2,1*2,55*4 "3NP		21,420		
	VV		Součet		46,620		
136	M	55341015	okno Al otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	46,620	13 400,00	624 708,00
137	K	767832102	Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez suchovodu viz. výkres č. D.1.1.5	m	11,000	2 370,00	26 070,00
	VV		11,0		11,000		
	VV		Součet		11,000		
138	M	44983058	žebřík venkovní s nepřímým výstupem a ochranným košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl 11-14,5m	m	11,000	6 620,00	72 820,00
139	K	767834111	Montáž venkovních požárních žebříků Příplatek k cenám za montáž ochranného koše, připevněného šroubováním	m	11,000	510,00	5 610,00
140	K	767r01.3	Výroba, dodávka a montáž ocelových nosníků stropu a střechy vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, montážních prostředků viz. Technická zpráva D.1.2-01	kg	5 189,900	58,33	302 704,34
	VV		Výkaz materiálu ocelové konstrukce		6 200,000		
	VV		6200,0		-1 010,100		
	VV		-730,1-280,0 "odpočet trapézových plechů		5 189,900		
	VV		Součet				
141	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,837	1 560,00	12 225,72
	D	771	Podlahy z dlaždic				3 519,45
142	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah viz. výkres č. D.1.1.2, 3 a Technická zpráva	m2	1,125	15,00	16,88
	VV		Oprava a doplnění dlažby po vybourání parapetu okna		1,125		
	VV		1,5*0,375*2 "2NP a 3NP		1,125		
	VV		Součet		1,125		
143	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	1,125	56,20	63,23
144	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	1,125	362,00	407,25
145	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm viz. výkres č. D.1.1.2, 3 a Technická zpráva	m	1,500	122,00	183,00
	VV		Oprava a doplnění dlažby po vybourání parapetu okna				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,375*2*2 "2NP a 3NP		1,500		
	VV		Součet		1,500		
146	M	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus	5,500	47,00	258,50
	VV		5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,500		
	VV		Součet		5,500		
147	K	771573932	Výměna keramické dlaždice lepené pro vysoké mechanické zatížení, velikosti přes 9 do 12 ks/m2	kus	13,000	95,60	1 242,80
148	M	59761433	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 tl 15mm	m2	1,238	903,00	1 117,91
	VV		1,125*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,238		
	VV		Součet		1,238		
149	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	4,500	41,30	185,85
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3 a Technická zpráva				
	VV		Oprava a doplnění dlažby po vybourání parapetu okna				
	VV		(1,5+0,375*2)*2 "2NP a 3NP		4,500		
	VV		Součet		4,500		
150	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,064	688,00	44,03
	D	776	Podlahy povlakové				88 354,01
151	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	55,708	47,40	2 640,56
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02 a 3				
	VV		Skladba S1 a S2				
	VV		((5,818+5,025)/2*5,11)*2		55,408		
	VV		1,0*0,15*2 "prahy dveří		0,300		
	VV		Součet		55,708		
152	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	55,708	15,00	835,62
153	K	776121311	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah	m2	55,708	37,90	2 111,33
154	K	776231111	Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem	m2	55,708	224,00	12 478,59
155	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23/34/43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Bfl S1, bez ftalátů	m2	61,279	944,00	57 847,38
	VV		55,708*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		61,279		
	VV		Součet		61,279		
156	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	40,700	111,00	4 517,70
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02 a 3				
	VV		Skladba S1 a S2				
	VV		(5,818+5,025+5,11+5,397)*2		42,700		
	VV		-1,0*2 "odpočet dveří		-2,000		
	VV		Součet		40,700		
157	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	44,770	70,20	3 142,85
	VV		40,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		44,770		
	VV		Součet		44,770		
158	K	776421312	Montáž lišt přechodových šroubovaných	m	1,800	154,00	277,20
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02 a 3				
	VV		Skladba S1 a S2				
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		Součet		1,800		
159	M	55343115	profil přechodový Al narážecí 30mm dub, buk, javor, třešeň	m	1,890	136,00	257,04
	VV		1,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		1,890		
	VV		Součet		1,890		
160	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	42,700	41,30	1 763,51
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02 a 3				
	VV		Skladba S1 a S2				
	VV		(5,818+5,025+5,11+5,397)*2		42,700		
	VV		Součet		42,700		
161	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	55,708	41,20	2 295,17
162	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,349	536,00	187,06
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 990,81
163	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,280	56,20	71,94
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2 a 3				
	VV		Za umyvadlem v 2NP a 3NP				
	VV		0,8*0,8*2		1,280		
	VV		Součet		1,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
164	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,280	431,00	551,68
165	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	1,280	646,00	826,88
166	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	1,408	423,00	595,58
	VV		1,28*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,408		
	VV		Součet		1,408		
167	K	781477111	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	1,280	82,60	105,73
168	K	781494511	Obklad - dokončovací práce profily ukončovaci lepené flexibilním lepidlem ukončovaci viz. výkres č. D.1.1.2 a 3	m	6,400	128,00	819,20
	VV		Za umyvadlem v 2NP a 3NP				
	VV		0,8*4*2		6,400		
	VV		Součet		6,400		
169	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,030	660,00	19,80
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				324,28
170	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,420	134,00	324,28
	VV		Ocelová zárubeň				
	VV		(0,05*2+0,15)*(0,9+1,97*2)*2		2,420		
	VV		Součet		2,420		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				15 856,34
171	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	163,401	16,50	2 696,12
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		2NP				
	VV		(5,818+5,025+5,11+5,397)*3,96		84,546		
	VV		1,5*2,7+1,5*3,55 "omítka nových zazdívek po vybouraných oknech		9,375		
	VV		(4-2,1*3,0)*4 "odpočet oken		-9,200		
	VV		Mezisoučet		84,721		
	VV		3NP				
	VV		(5,818+5,025+5,11+5,397)*3,5		74,725		
	VV		1,5*2,7+1,5*3,55 "omítka nových zazdívek po vybouraných oknech		9,375		
	VV		(4-2,1*2,55)*4 "odpočet oken		-5,420		
	VV		Mezisoučet		78,680		
	VV		Součet		163,401		
172	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah viz. výkres č. D.1.1.2 a 3	m2	56,680	5,60	317,41
	VV		Legenda místností				
	VV		28,34*2 "2NP a 3NP		56,680		
	VV		Součet		56,680		
173	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	56,680	2,69	152,47
174	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	163,401	22,20	3 627,50
	VV		163,401 "výpočet v pol.č. 784111011		163,401		
	VV		Součet		163,401		
175	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	218,809	40,70	8 905,53
	VV		163,401 "omítnuté stěny - výpočet v pol.č. 784111011		163,401		
	VV		55,408 "SDK podhledy - výpočet v pol.č. 763131411		55,408		
	VV		Součet		218,809		
176	K	784221131	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2	m2	18,750	8,39	157,31
	VV		viz. výkres č. D.1.1.2, 3, 5, 6 a 7				
	VV		2NP				
	VV		1,5*2,7+1,5*3,55 "omítka nových zazdívek po vybouraných oknech		9,375		
	VV		3NP				
	VV		1,5*2,7+1,5*3,55 "omítka nových zazdívek po vybouraných oknech		9,375		
	VV		Mezisoučet		18,750		
	VV		Součet		18,750		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

02 - Zdravotně technické ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

103 188,40

DPH základní

Základ daně

103 188,40

Sazba daně

21,00%

Výše daně

21 669,56

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

124 857,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

02 - Zdravotně technické ...

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

103 188,40

HSV - Práce a dodávky HSV

50 009,90

1 - Zemní práce	13 045,57
4 - Vodorovné konstrukce	612,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
5.1 - Oprava komunikace	10 905,50
8 - Trubní vedení	10 917,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 589,20
997 - Přesun sutě	2 345,10
998 - Přesun hmot	5 594,68

PSV - Práce a dodávky PSV

53 178,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 462,46
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	14 191,04
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 721,60
763 - Konstrukce suché výstavby	1 803,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

02 - Zdravotně technické ...

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							103 188,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				50 009,90
D	1		Zemní práce				13 045,57
1	K	113107042	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	8,500	326,00	2 771,00
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,080	971,00	3 961,68
	VV		0,6*0,8*8,5		4,080		
	VV		Součet		4,080		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,080	298,00	1 215,84
	VV		Odvoz na skládku				
	VV		4,08		4,080		
	VV		Součet		4,080		
4	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,344	294,00	2 159,14
	VV		4,08*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		7,344		
	VV		Součet		7,344		
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	4,080	20,70	84,46
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,550	213,00	543,15
	VV		0,6*0,5*8,5		2,550		
	VV		Součet		2,550		
7	M	58337303	Štěrkopísek frakce 0/8	t	5,100	453,00	2 310,30
	VV		2,55*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
	VV		Součet		5,100		
D	4		Vodorovné konstrukce				612,00
8	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,510	1 200,00	612,00
	VV		0,6*0,1*8,5		0,510		
	VV		Součet		0,510		
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	5.1		Oprava komunikace				10 905,50
9	K	564861111	Podklad ze štěrkokdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	8,500	231,00	1 963,50
10	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8,500	274,00	2 329,00
11	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	8,500	495,00	4 207,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozptřením a se ztutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztutnění tl. 40 mm	m2	8,500	283,00	2 405,50
	D	8	Trubní vedení				10 917,85
13	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	0,500	475,00	237,50
14	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m	8,000	718,00	5 744,00
15	K	877355211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200	kus	2,000	267,00	534,00
16	M	28611368	<i>koleno kanalizace PVC KG 200x87°</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>355,00</i>	<i>355,00</i>
17	M	28611508	<i>redukce kanalizační PVC 200/160</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>215,00</i>	<i>215,00</i>
18	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	8,500	25,30	215,05
19	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m	8,500	13,80	117,30
20	K	89r02.1	Úprava stávající místa napojení kanalizace na areálovou kanalizaci - původní napojení kanalizace předpoklad potrubí DN150, nové napojení potrubí DN200	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 589,20
21	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	18,000	107,00	1 926,00
22	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	18,000	92,40	1 663,20
23	K	9r02.2	Provedení prostupů stropem, zdívkou pro provedení rozvodů vodovodu a kanalizace vč. zapravení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
24	K	9r02.3	Sonda pro zjištění stávající splaškové kanalizace na WC v 1.NP v místě předpokládaného napojení stoupačky č.01 na stávající splaškovou kanalizaci	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	997	Přesun sutě				2 345,10
25	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,239	1 420,00	339,38
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,239	286,00	68,35
27	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,151	12,50	26,89
	VV		0,239*9 "předpoklad skládka do 10km		2,151		
	VV		Součet		2,151		
28	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,239	1 530,00	365,67
29	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1,870	47,40	88,64
30	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,830	11,30	190,18
	VV		1,87*9 "předpoklad skládka do 10km		16,830		
	VV		Součet		16,830		
31	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,870	187,00	349,69
32	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,870	490,00	916,30
	D	998	Přesun hmot				5 594,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,278	1 060,00	5 594,68
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				53 178,50
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				21 462,46
34	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	8,000	123,00	984,00
35	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	20,000	566,00	11 320,00
36	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	4,000	468,00	1 872,00
37	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	83,90	167,80
38	K	721241103	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	kus	1,000	6 890,00	6 890,00
39	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	1,000	195,00	195,00
40	K	721r	Napojení stávajícího kanalizačního potrubí na nové	kpl	1,000	0,00	0,00
41	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,044	765,00	33,66
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				14 191,04
42	K	722175002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8	m	3,000	379,00	1 137,00
43	K	722175003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5	m	16,000	465,00	7 440,00
44	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	3,000	76,10	228,30
45	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	16,000	95,00	1 520,00
46	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25	m	5,500	67,30	370,15
47	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	4,000	227,00	908,00
48	K	722232062	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4"	kus	1,000	499,00	499,00
49	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	19,000	60,30	1 145,70
50	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	19,000	48,40	919,60
51	K	722r02.4	Napojení stávajícího vodovodního potrubí na nové	kpl	1,000	0,00	0,00
52	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,034	685,00	23,29
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				15 721,60
53	K	725211618	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosloupem), šířka umyvadla 650 mm	soubor	2,000	5 080,00	10 160,00
	VV		viz. výkresy č. D.1.4_				
	VV		2,0		2,000		
	VV		Součet		2,000		
54	K	725813111	Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	4,000	255,00	1 020,00
55	K	725822613	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	2 250,00	4 500,00
56	K	998725102	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,052	800,00	41,60
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 803,40
57	K	763172321	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm	kus	2,000	308,00	616,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	M	5903071PC02.1	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 150x150mm	kus	1,000	620,00	620,00
59	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	1,000	565,00	565,00
60	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,002	1 200,00	2,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

03 - Vytápění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 615,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 615,00	21,00%	16 509,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

95 124,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

78 615,00

HSV - Práce a dodávky HSV

500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

78 115,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

11 435,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

6 280,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

57 200,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

03 - Vytápění

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							78 615,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				500,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				500,00
1	K	961r03.1	Provedení prostupů a drážek vč. zapravení	kpl	1,000	500,00	500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				78 115,00
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				11 435,00
2	K	733r03.2	Potrubí ocelové bezešvé DN 15	m	10,000	450,00	4 500,00
3	K	733r03.3	Potrubí ocelové bezešvé DN 20	m	10,000	520,00	5 200,00
4	K	733r03.4	Tepelní izolace potrubí tl. 30mm DN 15	m	5,000	75,00	375,00
5	K	733r03.5	Tepelní izolace potrubí tl. 40mm DN 20	m	16,000	85,00	1 360,00
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				6 280,00
6	K	734r06	Termostatická hlavice v provedení pro veřejné budovy M 30x1,5mm	kus	8,000	320,00	2 560,00
7	K	734r03.7	Sdružené radiátorové regulační šroubení s vypouštěním DN 15 rohové	kus	8,000	380,00	3 040,00
8	K	734r03.8	Radiátorový odvzdušňovací ventil	kus	8,000	85,00	680,00
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				57 200,00
9	K	735r03.9	Ocelová článková otopná tělesa s vestavěným radiátorovým ventilem - typ připojení VL / VR C2 16/600/66	kus	8,000	6 400,00	51 200,00
10	K	735r03.11	Demontáž částí stávajícího otopného systému	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
11	K	735r03.12	Pročištění a propláchnutí otopného systému	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
12	K	735r03.13	Tlaková a topná zkouška	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
13	K	735r03.14	Napuštění otopného systému	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				3 200,00
14	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	20,000	80,00	1 600,00
15	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	20,000	80,00	1 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

04 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

219 740,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 740,00	21,00%	46 145,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

265 885,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

219 740,00

PSV - Práce a dodávky PSV

219 740,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

219 740,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

04 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							219 740,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				219 740,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				219 740,00
1	K	POZNÁMKA	JEDNOTKOVÉ CENY OBSAHUJÍ DODÁVKU VČ. MONTÁŽE		0,000	0,00	0,00
2	K	r04.1	CYKY-J 3x2,5, pevně	m	100,000	62,00	6 200,00
3	K	r04.2	CYKY-J 3x1,5, pevně	m	130,000	54,00	7 020,00
4	K	r04.4	Svorkovnice WAGO 2,5/3, 2,5/4, 2,5/5	ks	15,000	200,00	3 000,00
5	K	r04.5	LED panel 48W 4000K 4100lm bílý	ks	18,000	2 300,00	41 400,00
6	K	r04.6	Nouzové LED osvětlení 3W IP65 IK07, GTV	ks	2,000	3 200,00	6 400,00
7	K	r04.6.1	Podlahový kanál do betonu	m	68,000	460,00	31 280,00
8	K	r04.6.2	Podlahová instalační krabice do betonu	kus	14,000	3 600,00	50 400,00
9	K	r04.6.3	Podlahová odbočná krabice do betonu	kus	6,000	3 200,00	19 200,00
10	K	r04.7	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti přes 10 do 20 kg	ks	1,000	8 200,00	8 200,00
11	K	r04.8	B10/1 Jistič	ks	2,000	150,00	300,00
12	K	r04.9	B16/1 Jistič	Ks	2,000	150,00	300,00
13	K	r04.10	Zásuvka 230V dvojitá	ks	8,000	290,00	2 320,00
14	K	r04.11	Spínače , řazení č.1, 5	ks	4,000	170,00	680,00
15	K	r04.12	Přístrojové krabice KU 68	ks	12,000	25,00	300,00
16	K	r04.13	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 10 mm2	ks	6,000	50,00	300,00
17	K	r04.14	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	98,000	30,00	2 940,00
18	K	r04.16	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 10 do 100 tis.Kč	ks	1,000	6 300,00	6 300,00
19	K	r04.17	Vyhledání připojovacího místa	kpl	1,000	300,00	300,00
20	K	r04.18	Uprava stávajícího zařízení	kpl	1,000	2 400,00	2 400,00
21	K	r04.19	Napojení na stávající zařízení	kpl	1,000	2 100,00	2 100,00
22	K	r04.20	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
23	K	r04.21	Montaz	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00
24	K	r04.22	Příprava ke komplexní zkoušce	kpl	1,000	2 350,00	2 350,00
25	K	r04.23	Zkusební provoz	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
26	K	r04.24	Zaucení obsluhy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
27	K	r04.25	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
28	K	r04.26	Montaz mimo výše uvedenou	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
29	K	r04.27	Odvoz suti	m3	0,500	1 500,00	750,00
30	K	r04.28	Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
31	K	r04.29	Spolupráce s ostatními profesemi	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
32	K	r04.30	Revizní technik	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
33	K	r04.31	Spolupraxe s reviz.technikem	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
34	K	r04.33	Projektová dokumentace elektro skutečný stav elektroinstalace	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
35	K	r04.34	Ostatní nespecifikovaný materiál	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

32 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

6 720,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

38 720,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

32 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 500,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 4 - Nástavba jazykových učeben ZŠ Jungmannova (zadání)

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							32 000,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 000,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				9 500,00
1	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	013294r.VON.1	Dílenská dokumentace ocelových konstrukcí a zámečnických konstrukcí (venkovních žebříků apod.)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
4	K	013294r.VON.2	Dílenská dokumentace podlahových kabelových kanálů	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				15 500,00
6	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč	1,000	500,00	500,00
7	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
8	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				2 000,00
9	K	091003r.VON.3	Vzorkování dodávaných materiálů k odsouhlasení investorovi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč	1,000	500,00	500,00
11	K	091r.VON.3	Fotodokumentace průběhu výstavby	Kč	1,000	500,00	500,00