


SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

		PRINKOM spol. s r.o. IČO:04594932 mobil: 777 241 576		Za Zrcadlem 149, 251 01 Babice kancelář: Jankovcova 6, 170 00 Praha 7 e-mail: info@prinkom.cz	
PROJEKTANT: Vít Křepinský		ZODPOVĚDNÝ PROJEKANT: ing.Jiří Křepinský			
HLAVNÍ PROJEKTANT: ing.Jiří Křepinský		MÍSTO STAVBY: k.ú. Jarov u Berouna			
INVESTOR: Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum					
AKCE: Stavební úpravy ulice Ke Kosovu, Beroun - Jarov				MĚŘÍTKO:	DATUM: 11/2017
				VÝKRES ZN.:	ČÍSLO PŘÍLOHY:
PŘÍLOHA: VÝKAZ VÝMĚR				STUPEŇ: DPS	D.1

Stavební úpravy ulice Ke Kosovu, Beroun - Jarov

Výkaz výměr

Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum

SO 100		
1	rozebrání konstrukce vozovky - asphalt	222 m ²
2	rozebrání konstrukce vozovky - nezpevněný povrch	678 m ²
3	rozebrání konstrukce chodníku - betonový povrch	270 m ²
4	řezání asfaltového krytu	11 m
5	plán hutněná	988 m ²
6	plán nehutněná	190 m ²
7	asfaltová konstrukce vozovky - tl. 440 mm	612 m ²
	vjezdová konstrukce - zamk. Dlažba 80 mm - tl. 320 mm	210 m ²
	chodníková konstrukce - zamk. Dlažba 60 mm - tl. 240 mm	166 m ²
8	dorovnání terénu	190 m ²
9	palisáda premium - 110x600 mm	2 m
10	betonový obrubník 150/250/1000 mm do beton. Lože	365 m
11	betonový obrubník 80/250/1000 mm do beton. Lože	125 m
12	Drenáž	150 m
13	odvodňovací žlab	19 m
14	uliční vpust - rušená	5 ks
15	uliční vpust - nová	2 ks
16	přípojky DN200	10 m
17	rektifikace povrchových znaků - sachta	3 ks
18	rektifikace povrchových znaků - šoupě	7 ks