

Název stavby: VPI, Jižní obchvat Beroun

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	27 019,69 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	38 988,34 Kč
MONTÁŽ	169 902,47 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	5 430,92 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 417,93 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	2 036,60 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	17 783,03 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	178 817,38 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 448 396,36 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 396 126,12 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 52 270,24 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
<b>PŘÍPRAVA</b>			
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		14954.40 JV
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>			
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		94.00 m
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		60.00 m
955550 S	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm		54.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		38.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		18.00 m
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100		17.00 m
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm		9.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		55.00 m
<b>MONTÁŽ</b>			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		13.00 ks
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka		1557.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka		6.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování		1620.00 ks
955288 S	Montáž koncovky SKH		3.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické		3675.36 JV
955280 S	Montáž spojky smršt.dvoupl.nad 50 čtyř.		2.00 ks
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek		8.00 ks

955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	35.00 m
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	140.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	26.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA		
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	13500.00 JV
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks

#### Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm		11.00 ks
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		49.00 m
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá		120.00 m
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4		35.00 m
300132 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8		35.00 m
300123 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,6		105.00 m
300148 S	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,6		26.00 m
316541 S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm		3.00 ks
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball		11.00 ks
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		324.00 ks
407578 S	Souprava čistící 4413L		12.00 ks
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE		2.00 ks
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460		6.00 ks
320302 S	Spojka smršťovací XAGA 550 160/42-500		2.00 ks
322270 S	Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE		2.00 ks
302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm		10.00 ks
316139 S	Trubka PE 160/14,6/6000mm		6.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá		12.00 ks
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda		12.00 ks

0. - 2019.01