

LEGENDA BOURACÍ PRÁCE:

BP 01 - Oklepání nesoudržných částí omítky
- Očištění tlakovou vodou stávající omítkou od nešistot
BP 02 - Odstranění stávjících plechových parapetů
BP 03 - Vybourání stávajících dveřních výplní společně s rámem
BP 04 - Odstranění stávajícího okapového chodníku
BP 05 - Vybourání stávajících zděných zábradlí společně s kovovým madlem
BP 06 - Vybourání nášlepné plochy, hloubka cca 75 mm
BP 07 - Odstranění oplechování a očištění stávajících kiosků
- Demontáž a odstranění dvřek
BP 08 - Demontáž stávajícího systému ochrany před bleskem a jeho uskladnění pro opětovnou montáž
BP 09 - Odstranění stávacíjího oplechování atiky
BP 10 - Rozebrání části stávající střešní krytiny pro přípravu na novou montáž zateplení atiky a nového atikového plechu
BP 11 - Demontáž a uskladnění světla pro opětovné uskladnění
BP 12 - Demontáž a uskladnění vetrací mřížky pro opětovné uskladnění
BP 13 - Demontáž a uskladnění el. zařízení pro opětovné uskladnění
BP 14 - Demontáž stávajících zvonků + dvřek el. rozvaděče
BP 15 - Demontáž a uskladnění vetrací mřížky pro opětovné uskladnění

LEGENDA

S 01 **Předpokládaná skladba střešního pláště:**
- 2x SBS modifikovaný asf. pás tl. 8 mm
- Tepelná izolace tl. 300 mm
- SBS modifikovaný asf. pas tl. 4 mm
- Asfaltový penetrační nátěr
- Nosná konstrukce střechy

UPOZORNĚNÍ:

- *VEŠKERÉ HRANICE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ PŘED VÝSTAVBOU, JAKÉKOLI NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM*
- *PRO ÚČELY KOORDINACE, MUSÍ VŠECHNY PROFESE PŘEDNOSTNĚ ZKONTROLOVAT SVÉ INFORMACE I S OHLEDEM NA POTŘEBNÉ NAVAZUJÍCÍ PROFESE PŘED REALIZACÍ A JAKÉKOLI NESROVNALOSTI IHNED OZNÁMIT PROJEKTANTOVI*
- *INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM*
- *INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU NEMOHOU BÝT SVĚVOLNĚ POZMĚNĚNY, DOPLŇOVÁNY NEBO ODSTRAŇOVÁNY*
- *V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ PROVÉST JAKÉKOLIV ZMĚNY V TOMTO DOKUMENTU, JEDINÝM AUTORIZOVANÝM SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE FIRMA SPECTA S.R.O.*
- *NEZVĚTŠUJTE TENTO VÝKRES, NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESU!*

±0,000 = 242,90 m.n.m.

NAVRHOVAL	Václav Myslík	
SCHVÁLIL	ing. Martin Gazda	

INVESTOR:
Město BEROUN
Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum

AKCE:
Beroun, MŠ Pod Homolkou

SOUBOR:
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

NÁZEV VÝKRESU:
STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE - Hospodářský pavilón - Půdorys střechy

SPECTA s.r.o.
projektování a realizace staveb
NA LUHÁCH 14, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441 fax: 475 511 443
e-mail: info@specta.cz www.specta.cz

DATUM	04/2017
Č. ZAKÁZKY	S-16-023
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	594x370 mm
MĚŘÍTKO:	Č. PŘÍLOHY:
1:50	D.1.1.b - 02