



LEGENDA - BOURACÍ PRÁCE

- BP 01 - Vybourání stávajících dřevěných dveřních výplní (křídlo + nadsvětlík + zárubně) - 7 Ks
BP 02 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 1200x1800 mm - 9 Ks
BP 03 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 600x600 mm - 8 Ks
BP 04 - Očištění tlakovou vodou + oklepání nesoudržných částí omítek z celé plochy omítek v exteriéru + veškeré očištění ostění otvorů
BP 05 - Vybourání a likvidace kovových mříží + kovové vrátka v celém jejich rozsahu
BP 06 - Stávající kovové zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího nátěru
BP 07 - Stávající kovové/dřevěné zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího nátěru
BP 08 - Nosná konstrukce zastřešení terasy bude v celém svém rozsahu očištěna a zbavena stávajících nátěrů
BP 09 - Stávající zábradlí bude očištěno od nátěru a nešistot a zbaveno rzi
BP 10 - Stávající oplechování z TiZn bude odstraněno a zlikvidováno v celém svém rozsahu
BP 11 - Stávající oplechování parapetu bude zlikvidováno
BP 12 - Stávající krytina zastřešení demontována - uskladněna k opětovnému použití
BP 13 - Vybourání stávajícího zábradlí - kombinace tyčového zábradlí + zděné zídky
BP 14 - Vybourání stávajících plastových okeních výplní (křídlo + rám + parapet) - 2 Ks
BP 15 - Vybourání nášlapné plochy v plné ploše lodžie - tl. 70 - 100 mm
- Před vybouráním bude provedena sonda dle které bude rozhodnuto o tloušťce bourání
BP 16 - Odstranění nešistot a nesoudržných prvků na celé ploše místnosti
BP 17 - Demontáž stávajících rozvodu ochrany před bleskem v zakresleném rozsahu
- Uskladnění pro budoucí zpětnou montáž, předpokládána výměna 50%
BP 18 - Demontáž a likvidace stávajícího oplechování
BP 19 - Odstranění stávajícího okapového hodníku v plném rozsahu

LEGENDA

- S 01** Předpokládaná skladba střešního pláště
- 2x SBS modifikovaný asf pás tl 8 mm
- Tepelná izolace tl 300 mm
- SBS modifikovaný asf pás tl. 4 mm
- Asfaltový penetrační nátěr
- Nosná konstrukce střechy
K 01 Stávající oplechování atiky š. ~ 300 mm

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ HRANICE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ PŘED VÝSTAVBOU, JAKÉKOLI NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- PRO ÚČELY KOORDINACE, MUSÍ VŠECHNY PROFESE PŘEDNOSTNĚ ZKONTROLOVAT SVÉ INFORMACE I S OHLEDEM NA POTŘEBNÉ NAVAŽUJÍCÍ PROFESE PŘED REALIZACÍ
A JAKÉKOLI NESROVNALOSTI IHNEDE OZNÁMIT PROJEKTANTOVÍ
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM
- INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU NEMOHOU BÝT SVĚVOLNĚ POZMĚNĚNY, DOPLŇOVÁNY NEBO ODSTRANĚNÝ
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ PROVÉST JAKÉKOLIV ZMĚNY V TOMTO DOKUMENTU, JEDINÝM AUTORIZOVANÝM SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE FIRMA SPECTA S.R.O.
- NEZVĚŠŮJTE TENTO VÝKRES, NEODMĚŘUJTE Z VÝKRESU!

NAVRHOVAL	Václav Myslík		SPECTA s.r.o. projektování a realizace staveb	
SCHVÁLIL	ing. Martin Gazda			
INVESTOR:			Město BEROUN Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum	
AKCE:			Beroun, MŠ Pod Homolkou	
SOUBOR:			D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
NÁZEV VÝKRESU:			STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE - Jesle - Půdorys střechy	
			MÉRITKO: 1:50	C. PŘÍLOHY: D.1.1.b - 21

± 0,000 = 24250m n.m.

NA LUHÁCH 14, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz
fax: 475 511 443 www.specta.cz

DATUM	04/2017
Č. ZAKÁZKY	S-16-023
STUPEŇ PD	DPS
FORMÁT VÝKR.	670x297 mm