

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK – SLABOPROUD

- TRASY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ
- VSTUPNÍ TABLO S POČTEM ZVONKOVÝCH TLAČÍTEK
- ELEKTROZÁMEK
- DT – NÁSTĚNNÝ DOMÁCÍ VIDEOTELEFON
- ZV – ZVONKOVÉ TLAČÍTKO SE JMENOVKOU
- AH – AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE
- DATOVÁ ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ – 2xRJ45
- TV – STA ZÁSUVKA KONCOVÁ
- Sslb – STOUPACÍ VEDENÍ
- HLAVNÍ TRASA
- ROZVOD KABELŮ V CHRÁNIČCE V PODLAZE

SIGNALIZACE Z WC INVALIDŮ
- SVĚTLO
- TLAČÍTKO S TÁHLEM
- TLAČÍTKO PRO ZRUŠENÍ VOLÁNÍ
- SIGNALIZACE OBSLUZE
- NAPÁJECÍ ZDROJ 24V

Legenda EZS

- EZS – ÚSTŘEDNA EZS
- KLÁVESNICE EZS
- DUÁLNÍ ČIDLO PIR/MW
- DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
- MAGNETICKÝ KONTAKT
- VNITŘNÍ SIRÉNA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo	účel	plocha [m2]	podlahy		stěny		stropy		
101	chodba	107.36	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	akustický podhled	C1	3,0 m
102	sklad pro zahradu	13.90	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,20m malba	U2 U1U5	malba	U5	3,7 m
103	prádelna	7.37	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,165m malba	U2 U1U5	malba	U5	3,7 m
104	sklad prádla	7.37	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,165m malba	U2 U1U5	malba	U5	3,7 m
105	wc pro návštěvníky	5.56	keram.dlažba	P1.1	keram.obkl 2,6m	U2	sdk podhled impreg.	C2.2	2,6 m
106	chodba	36.92	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	akustický podhled	C1	3,0 m
107	mytí nočníků	2.64	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,165m malba	U2 U1U5	malba	U5	3,7 m
108	server	3.60	PVC antistat.	P1.2	malba	U1U4	malba	U5	3,7 m
109	úklid	3.36	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,165m malba	U2 U1U5	malba	U5	3,7 m
110	technická místnost	18.50	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	malba	U5	3,7 m
111	úklid	4.89	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,165m malba	U2 U1U5	malba	U5	3,7 m
112	sprcha	2.50	keram.dlažba	P1.1	keram.obkl 2,6m	U2	sdk impreg. 2,6m	C2.2	2,6 m
113	šatna muži	6.13	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	sdk podhled 2,6m	C2.1	2,6 m
114	umývárna a wc	7.25	keram.dlažba	P1.1	keram.obkl 2,6m	U2	sdk impreg. 2,6m	C2.2	2,6 m
115	wc	5.25	keram.dlažba	P1.1	keram.obkl 2,6m	U2	sdk impreg. 2,6m	C2.2	2,6 m
116	umývárna	6.00	keram.dlažba	P1.1	keram.obkl 2,6m	U2	sdk impreg. 2,6m	C2.2	2,6 m
117	šatna ženy	9.00	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	sdk podhled 2,6m	C2.1	2,6 m
118	sprcha	5.00	keram.dlažba	P1.1	keram.obkl 2,6m	U2	sdk impreg. 2,6m	C2.2	2,6 m
119	rozvaděč	4.50	PVC	P1.2	malba	U1U5	malba	U5	3,7 m
150	technická místnost fotovoltaiky	6.50	PVC	P1.2	malba	U1U5	malba	U5	3,7 m
151	mytí termoportů	4.25	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,165m malba	U2 U1U5	malba	U5	3,7 m
152	sklad odpadu	2.20	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,165m malba	U2 U1U5	malba	U5	3,7 m
153	sklad	12.50	PVC	P1.2	malba	U1U5	malba	U5	1,8 m
154	terasa	383.00	keram.dlažba						

TŘÍDA 01

120	třída mateřské školy	115.36	marmoleum	P1.2	malba	U1U4	akustický podhled	C1	3,3 m
121	sklad	15.00	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U5	malba	U1U5	3,7 m
122	sklad	12.00	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U5	malba	U1U5	3,7 m
123	přípravna jídel	13.19	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,8m	U2	sdk impreg.	C2.2	2,8 m
124	umývárna a wc	18.65	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 3,0m	U2	sdk impreg.	C2.2	3,0 m
125	šatna	28.50	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	akustický podhled	C1	3,0 m
126	šatna učitelů	2.64	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	sdk podhled	C2.1	2,6 m
127	wc učitelů	3.06	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,6 m	U2	sdk impreg.	C2.2	2,6 m
128	wc	2.30	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,6 m	U2	sdk impreg.	C2.2	3,0 m

TŘÍDA 02

130	třída mateřské školy	115.36	marmoleum	P1.2	malba	U1U4	akustický podhled	C1	3,3 m
131	sklad	15.00	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U5	malba	U1U5	3,7 m
132	sklad	12.00	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U5	malba	U1U5	3,7 m
133	přípravna jídel	13.19	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,8m	U2	sdk impreg.	C2.2	2,8 m
134	umývárna a wc	18.65	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 3,0m	U2	sdk impreg.	C2.2	3,0 m
135	šatna	28.50	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	akustický podhled	C1	3,0 m
136	šatna učitelů	2.64	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	sdk podhled	C2.1	2,6 m
137	wc učitelů	3.06	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,6 m	U2	sdk impreg.	C2.2	2,6 m
138	wc	2.30	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,6 m	U2	sdk impreg.	C2.2	3,0 m

TŘÍDA 03

140	třída mateřské školy	115.36	marmoleum	P1.2	malba	U1U4	akustický podhled	C1	3,3 m
141	sklad	15.00	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U5	malba	U1U5	3,7 m
142	sklad	12.00	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U5	malba	U1U5	3,7 m
143	přípravna jídel	13.19	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,8m	U2	sdk impreg.	C2.2	2,8 m
144	umývárna a wc	18.65	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 3,0m	U2	sdk impreg.	C2.2	3,0 m
145	šatna	28.50	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	akustický podhled	C1	3,0 m
146	šatna učitelů	2.64	keram.dlažba	P1.1	malba	U1U4	sdk podhled	C2.1	2,6 m
147	wc učitelů	3.06	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,6 m	U2	sdk impreg.	C2.2	2,6 m
148	wc	2.30	keram.dlažba	P1.1	keram.obklad 2,6 m	U2	sdk impreg.	C2.2	3,0 m

±0,000=243,60 m n. m. Bpv

Tato projektová dokumentace byla realizována s přispěním Středočeského kraje.

VEDENÍ PROJEKTU: Ing.arch. KAREL MUSIL	NAVRHL: Ing. JAN MIXA	VYPRACOVAL: ING.JAN MIXA, ING.MILAN ŠAFÁŘ	SELM s.r.o. Projektování a montáž elektrických zařízení, 17.listopadu 1565, 25263 Roztoky u Prahy. Provozovna: Pod Vodárenskou věží 1A(teskobarák), 18200 Praha 8. Tel.: 286 890 572, E-mail : selm@selm.cz	
INVESTOR: **Město Beroun**, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, IČO: 00233129		DATUM: 09/2022	STUPEŇ: DPS	NAHRAZUJE: **
ČÁST: ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE		ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.4		ČÍSLO PARÉ:
AKCE: **Novostavba mateřské školy Beroun Máchovna**, k.ú. Beroun		OBJEKT: 01	FORMÁT: 5xA4	
OBSAH: **PŮDORYS 1.NP**		MĚŘÍTKO: 1:100	ČÍSLO VÝKRESU: 04	