



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2018-003226
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Beroun
Sídlo zadavatele:	Husovo nám. 68, Beroun - Centrum, 266 01 Beroun
IČO zadavatele:	00233129 / CZ00233129
Právní forma zadavatele:	801 - Obec
Zastoupení:	Mgr. Ivanem Kúsem, starostou
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.mesto-beroun.cz/

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“), sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Dotaz č. 7:

V objektu 004.1. Vytápění odkazuje položka č.93-99 na PD. Bohužel jsme samostatný oddíl MaR nenašli a jediná zmínka je ve vytápění, kde ale není specifikace položek.

Prosíme o přesné specifikování těchto položek nebo o upřesnění kde toto v PD je možné najít.

Odpověď zadavatele:

MaR je uvedena na výkrese D.1.4.3.16 ÚT – SCHÉMA ZAPOJENÍ MaR.

Vysvětlivky:

Ekvitermní regulátor – ovládá 2 směřované větve a 1 přímou větev nezávisle na sobě

Obslužná jednotka – ovládá 3 větve regulátoru, obsahuje časová pásma (týdenní program)

Venkovní čidlo – pracovní rozsah -50°C až +70 °C (NTC 1000 kΩ při 25 °C)

Příložné čidlo teploty - pracovní rozsah -30°C až +130 °C (NTC 10 kΩ při 25 °C)

Sada svorek – slouží k propojení obslužné jednotky a ekvitermního regulátoru

Plochý kabel – slouží k propojení obslužné jednotky a ekvitermního regulátoru

Krytka obslužné jednotky – krycí panel obslužné jednotky

Dotaz č. 8:

Poprosíme o upřesnění následujících položek:

O04.3.1 Slaboproudé rozvody

47	K	K 15	Programové rozšíření systému školních hodin	ks	1,000		0,00	
56	K	K 17.1	Úprava stáv. rozvodů školy	ks	1,000		0,00	

O jakou konkrétní činnost se jedná?

Odpověď zadavatele:

Odpověď k položce 47 - Programové rozšíření systému školních hodin - úpravy stávajících matičních hodin školy.

Odpověď k položce 56 - Úprava stávajících rozvodů školy - v místě napojení na stávající rozvod ve stávajícím pavilonu bude osazena podomítková krabice a následná provedena kabelová trasa v liště. Přesné místo napojení a trasu určí realizační dokumentace zpracovaná zhotovitelem stavby.

Dotaz č. 9:**O04.3.2 Silnopsroudá elektroinstalace**

130	K	A3_POP	Utěsnění požárních prostupů	kpl	1,000		0,00	
-----	---	--------	-----------------------------	-----	-------	--	------	--

Jaký je počet prostupů?

Odpověď zadavatele:

Počet prostupů, které bude potřeba utěsnit protipožární ucpávkou, záleží na zvoleném způsobu provádění elektroinstalace. Tento způsob bude řešen v realizační dokumentaci stavby, kterou zpracovává zhotovitel stavby. Zde je nutné využít zkušenosti jednotlivého dodavatele.

Zadavatel upozorňuje, že pokud některý z dodavatelů bude chtít stanovit dodatečný termín prohlídky místa plnění, může o něj požádat kontaktní osobu zadávacího řízení.

V Brně dne 15. 2. 2018

Město Beroun
Zastoupené společností
Public Market Advisory s.r.o.
Mgr. Ing. Gabriela Johnová, jednatelka