

LEGENDA

- BP 01 - Vybourání stávajících dřevěných dveřních výplní (křídlo + nadsvětlík + zárubně) - 7 Ks
BP 02 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 1200x1800 mm - 9 Ks
BP 03 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 600x600 mm - 8 Ks
BP 04 - Očištění tlakovou vodou + oklepní nesoudržných částí omítek z celé plochy omítek v exteriéru
+ veškeré očištění ostění otvorů
BP 05 - Vybourání a likvidace kovových mříží + kovové vrátky v celém jejich rozsahu
BP 06 - Stávající kovové zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího nátěru
BP 07 - Stávající kovové/dřevěné zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího nátěru
BP 08 - Nosná konstrukce zastřešení terasy bude v celém svém rozsahu očištěna a zbavena stávajících nátěrů
BP 09 - Stávající zábradlí bude očištěno od nátěru a nečistot a zbaveno rzi
BP 10 - Stávající oplechování z titinu bude odstraněno a zlikvidováno v celém svém rozsahu
BP 11 - Stávající oplechování parapetu bude zlikvidováno
BP 12 - Stávající krytina zastřešení demontována - uskladněna k opětovnému použití
BP 13 - Vybourání stávajícího zábradlí - kombinace lyčového zábradlí + zádné zádky
BP 14 - Vybourání stávajících plastových okeních výplní (křídlo + rám + parapet) - 2 Ks
BP 15 - Vybourání náštopné plochy v plné ploše lodě - tl. 70 - 100 mm
- Před vybouráním bude provedena sonda dle které bude rozhodnuto o tloušťce bourání
BP 16 - Odstranění nečistot a nesoudržných prvků na celé ploše místnosti
BP 17 - Demontáž stávajících rozvodu ochrany před bleskem v zakresleném rozsahu
- Uskladnění pro budoucí zpětnou montáž, předpokládána výměna 50%
BP 18 - Demontáž a likvidace stávajícího oplechování
BP 19 - Odstranění stávajícího okapového hadníku v plném rozsahu
BP 20 - Demontáž a uskladnění pro opětové použití veškerých informačních tabulí na fasádě objektu
BP 21 - Demontáž a uskladnění pro opětové použití veškerých světel na fasádě (kontrola funkčnosti před osazením)
BP 22 - Zařízení stávající náletové zeleně



LEGENDA

- Předpokládaná skladba střešního pláště:**
- 2x SBS modifikovaný asf. pás tl. 8 mm
- Tepelná izolace tl. 300 mm
- SBS modifikovaný asf. pás tl. 4 mm
- Asfaltový penetrační nátěr
- Nosná konstrukce střechy
Stávající oplechování atiky
r.š. ~ 300 mm
Oplechování hrany střechy
r.š. 250 mm

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ HRANICE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDOU OVĚŘENY NA STAVBĚ PŘED VÝSTAVBOU, JAKÉKOLI NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- PRO ÚČELY KOORDINACE, MUSÍ VŠECHNY PROFESE PŘEDNOSTNĚ ZKONTROLOVAT SVÉ INFORMACE I S OHLEDEM NA POTŘEBNÉ NAVAŽUJÍCÍ PROFESE PŘED REALIZACÍ A JAKÉKOLI NESROVNALOSTI IHNEDE OZNAMIT PROJEKTANTOVÍ
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM
- INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU NEMOHOU BÝT SVĚVOLNĚ POZMĚNĚNY, DOPLŇOVÁNY NEBO ODSTRANĚNÝ
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNĚ PROVĚST JAKÉKOLIV ZMĚNY V TOMTO DOKUMENTU, JEDINÝM AUTORIZOVANÝM SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE FIRMA SPECTA S.R.O.
- NEZVĚŠUJTE TENTO VÝKRES, NEODMĚRUJTE Z VÝKRESU!

± 0,000 = 241,80 m.n.m.

NAVRHOVAL	Václav Myslík		 SPECTA s.r.o. projektování a realizace staveb
SCHVÁLIL	ing. Martin Gazda		
INVESTOR: Město BEROUN Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum			NA LUHÁCH 14, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz fax: 475 511 443 www.specta.cz
AKCE: Beroun, MŠ Pod Homolkou			DATUM 04/2017
SOUBOR: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Č. ZAKÁZKY S-16-023
			STUPEŇ PD DPS
			FORMÁT VÝKR. 800x420 mm
NÁZEV VÝKRESU: STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE - Mateřská škola - Půdorys střechy.			MĚRITKO: 1:50
			C. PŘÍLOHY: D.1.1.b - 11