

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 24.4.2018 (dále jen „dodatek č.1“)

„Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

ČÍSLO SMLOUVY: 0262/2018/SOD/OMI

mezi

Název	Město Beroun
IČO	00233129
DIČ	CZ00233129
Adresa sídla	Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
Právní forma	801 - Obec
Osoba oprávněná zastupovat objednatele	Mgr. Ivan Kůs, starosta
Zástupce ve věcech technických	Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 230, email: omi@muberoun.cz Marek Hubený, odbor majetku a investic MěÚ Beroun, tel. č. 311 654 126, email: omi1@muberoun.cz

dále jen *objednatel* – na straně jedné

a

Název	OTISTAV s.r.o.
IČO	24832898
DIČ	CZ24832898
Adresa sídla	Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku	OR vedený MS v Praze, oddíl C, vložka 178539
Osoba oprávněná zastupovat zhotovitele	Ing. Michal Balčík – jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických (tel., e-mail)	Ing. Otakar Trmal – jednatel společnosti, tel: 607 972 289; trmal@otistav.cz
Bankovní spojení	Sberbank a.s.
Číslo účtu	4200556159/6800

dále jen *zhotovitel* – na straně druhé

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2018 smlouvu o dílo – Zateplení MŠ Pod Homolkou a ostatní související práce (dále jen smlouva“). V souladu s čl. 5.6 smlouvy uzavírají účastníci smlouvy tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.
- 1.2 Tento dodatek je uzavřen na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu dodatečných prací a méněprací požadovaných objednatelem a nutných víceprací, jejichž provedení nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a potřeba jejich provedení vznikla v průběhu provádění díla.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna rozsahu prováděných prací na díle, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku, a jeho cena, jak uvedeno níže v tomto článku dodatku.
- 2.2 Cena díla se v návaznosti na změny dle čl. 2.1 tohoto dodatku č. 1 navyšuje o částku 1 316 101,81 Kč bez DPH, DPH 21% 276 381,38 Kč, celkem s DPH 1 592 483,19 Kč.
- 2.3 Cena díla stanovená dohodou smluvních stran v čl. 4.1 smlouvy se mění takto:


Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce	Cena celkem bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem s DPH
Celkem	25 064 265,56,- Kč	5 263 495,76,- Kč	30 327 761,32- Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami.
- 3.3 Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

- 3.6 Obě strany dodatku prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prostě omylů, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 25. 7. 2018 usnesením č. 976/18. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
- 3.8 Přílohou tohoto dodatku č. 1 je Soupis víceprací a méněprací – Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce.

- 3 -08- 2018
V Berouně dne



Mgr. Ivan Kůs
starosta města



31. 7. 2018
V Praze dne

OTISTAV s.r.o.
Česká 350/7
140 00 - Praha 9
info@otistav.cz
IČO: 2597208, DIČ: CZ2597208

Ing. Michal Balčík
jednatel společnosti
zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VZ20180012

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

JKSO:

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:

Datum: 29.5.2018

Objednatel:

Město Beroun

IČ: 00233129

DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:

Otistav s.r.o.

IČ: 24832898

DIČ: CZ24832898

Projektant:

SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350

DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:

Ing. Michal Balčík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 316 101,81

0,00

Cena bez DPH

1 316 101,81

DPH základní	21,00%	ze	1 316 101,81
snížená	15,00%	ze	0,00

276 381,38

0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 592 483,19

Projektant

SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
tel.: 475 361 441, info@specta.cz

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 Praha 9
tel: 607 972 289
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[Signature]

Městský úřad Beroun
odbor majetku a investic

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 Praha 9
tel: 607 972 289
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VZ20180012

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 316 101,81	1 592 483,19
SO01	Změna č.1 - DOTAČNÍ - přetížení střechy kačírkem + modifikovaný pás s Al vložkou	287 057,43	347 339,49
1	Část 1 - Zateplení	287 057,43	347 339,49
SO 02	Školka	173 232,93	209 611,85
SO 04	Jesle	113 824,50	137 727,65
SO02	Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu	101 178,28	122 425,72
1	Část 1 - Zateplení	101 178,28	122 425,72
SO 01	Hospodářský pavilon	35 867,56	43 399,75
SO 02	Školka	38 156,18	46 168,98
SO 04	Jesle	27 154,54	32 856,99
SO03	Změna č.3 - NEDOTAČNÍ - kácení a likvidace stromu	10 452,89	12 648,00
SO04	Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie	33 642,83	40 707,82
1	Část 1 - Zateplení	33 642,83	40 707,82
SO 01	Hospodářský pavilon	12 015,32	14 538,54
SO 02	Školka	14 169,68	17 145,31
SO 04	Jesle	7 457,83	9 023,97
SO05	Změna č.5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie	756 691,13	915 596,27
1	Část 1 - Zateplení	756 691,13	915 596,27
SO 01	Hospodářský pavilon	199 306,61	241 161,00
SO 02	Školka	202 000,81	244 420,98
SO 04	Jesle	355 383,71	430 014,29
SO06	Změna č.6 - NEDOTAČNÍ - pákové ovladače oken zimních zahrad	68 383,50	82 744,04
SO07	Změna č.7 - NEDOTAČNÍ - nepředvídatelné zemní práce, jiná hloubka kanalizace	58 695,75	71 021,86
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 316 101,81	1 592 483,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: SO01 - Změna č.1 - DOTAČNÍ - přitížení střechy kačírkem + modifikovaný pás s Al vložkou
Část: 1 - Část 1 - Zateplení
Úroveň 3: SO 02 - Školka

JKSO:
Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				173 232,93
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				173 232,93
DPH základní	21,00%	ze	173 232,93	36 378,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		209 611,85

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popuži 821/13, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 475 511 441, info@specta.cz

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel: 607 972 288
 IČO 24832898, DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[Signature]

Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis:

-6 Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel: 607 972 288
 IČO 24832898, DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: SO01 - Změna č.1 - DOTAČNÍ - přitížení střechy kačírskem + modifikovaný pás s Al vložkou
Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 02 - Školka

Místo:	Pod Homolkou 1601, Beroun	Datum:	29.5.2018
Objednatel:	Město Beroun	Projektant:	SPECTA s.r.o.
Zhotovitel:	Otistav s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Balčík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	173 232,93
PSV - Práce a dodávky PSV	115 210,77
712 - Povlakové krytiny	115 210,77
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	28 262,16
OST - Ostatní	29 760,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	173 232,93

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: 5001 - Změna č.1 - DOTAČNÍ - přitížení střechy kačírkiem + modifikovaný pás s Al vložkou
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 02 - Školka

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018
 Objednatel: Město Beroun Projektant: SPECTA s.r.o.
 Zhotovitel: Otistav s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

173 232,93

PSV - Práce a dodávky PSV

115 210,77

712 - Povlakové krytiny

115 210,77

1	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°	m2	487,300	38,61	18 814,65
2	M	583374030	kamenivo dekorační (kačírky) frakce 16/32	t	49,705	799,98	39 763,01

"Výpočet tonáže kačírku, objemová hmotnost
 1700 kg/m3, výška násypu 60 mm"

$(487,3 \cdot 0,06 \cdot 1700) / 1000$

49,705

3	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	49,705	832,15	41 362,02
4	K	998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	t	49,705	266,66	13 254,34
5	K	998712199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	447,345	14,43	6 455,19

9*49,705

447,345

6	K	R003.1	Odpčet kotvení folie přes tepelnou vrstvu izolace	ks	1 949,200	-38,12	-74 303,50
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------

"postup výpočtu odpčtu kotev - 4 ks/m2"

4*487,3

1 949,200

7	M	283220410	folie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	613,428	-351,89	-215 859,18
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	---------	-------------

533,416*1,15 "Přepočtené koeficientem
 množství

613,428

8	M	283220410R001	folie střešní mPVC vhodné pro přitížené střechy 1,5 mm	m2	613,428	421,89	258 799,14
---	---	---------------	--	----	---------	--------	------------

Postup výpočtu

folie k mechanickému přitížení Protan G
 1,5mm.....275 Kč/m2

folie ke kotvení Protan SE

1,5mm.....205 Kč/m2

Navýšení 275-205= 70 Kč/m2...jednotková cena
 upravena 351,89+70=421,89 Kč/m2

533,416*1,15 "Přepočtené koeficientem
 množství

613,428

9	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	533,416	14,80	7 894,56
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"střecha"

487,3

487,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			109,8*(0,26+0,16)		46,116		
			Součet		533,416		
10	M	693111110	textilie netkaná vpichovaná š 150 cm 250 g/m2	m2	613,428	26,19	16 065,68
			533,416*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		613,428		
11	K	998712102.2	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,384	7 720,99	2 964,86

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

28 262,16

12	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista	hod	36,000	311,44	11 211,84
			"4 dny x 9 hodin denně"				
			4*9		36,000		
13	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	72,000	236,81	17 050,32
			"4 dny x 9 hodin denně x 2 pracovníci"				
			4*9*2		72,000		

OST - Ostatní

29 760,00

14	K	R001.5	Doprava, pronájem autojeřábu - okolí města Beroun	hod	32,000	930,00	29 760,00
----	---	--------	---	-----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: SO01 - Změna č.1 - DOTAČNÍ - přitížení střechy kačírskem + modifikovaný pás s Al vložkou
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 04 - Jesle

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				113 824,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				113 824,50
DPH základní	21,00%	ze	113 824,50	
snížená	15,00%	ze	0,00	23 903,15
				0,00
Cena s DPH		v	CZK	137 727,65

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 475 341 441, info@specta.cz

[Podpis]

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 Praha 9
 tel: 607 372 289
 IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

[Podpis]

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

[Podpis]

Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 Praha 9
 tel: 607 372 289
 IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

[Podpis]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: S001 - Změna č.1 - DOTAČNÍ - přetížení střechy kačírskem + modifikovaný pás s Al vložkou
Část: 1 - Část 1 - Zateplení
Úroveň 3: SO 04 - Jesle

Místo:	Pod Homolkou 1601, Beroun	Datum:	29.5.2018
Objednatel:	Město Beroun	Projektant:	SPECTA s.r.o.
Zhotovitel:	Otistav s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Balčík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	113 824,50
PSV - Práce a dodávky PSV	70 307,88
712 - Povlakové krytiny	70 307,88
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	21 196,62
OST - Ostatní	22 320,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	113 824,50

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S001 - Změna č.1 - DOTAČNÍ - přetížení střechy kačírskem + modifikovaný pás s Al vložkou
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 04 - Jesle

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018
 Objednatel: Město Beroun Projektant: SPECTA s.r.o.
 Zhotovitel: Otistav s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 824,50

PSV - Práce a dodávky PSV

70 307,88

712 - Povlakové krytiny

70 307,88

1	K	712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva tloušťky do 100 mm sklon do 5°	m2	296,140	38,80	11 490,23
2	M	583374030	kamenivo dekorační (kačírsek) frakce 16/32	t	30,206	799,98	24 164,20

"Výpočet tonáže kačírku, objemová hmotnost
 1700 kg/m3, výška násypu 60 mm"

(296,14*0,06*1700)/1000

30,206

3	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	30,206	832,15	25 135,92
4	K	998712194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 1000 m	t	30,206	266,66	8 054,73
5	K	998712199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	271,854	14,43	3 922,85

9*30,206

271,854

6	K	R003.2	Odpčet kotvení folie přes tepelnou vrstvu izolace	ks	1 184,560	-38,12	-45 155,43
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------

"postup výpočtu odpočtu kotev - 4 ks/m2"

4*296,14

1 184,560

7	M	283220410	folie střešní mPVC ke kotvení 1,5 mm	m2	374,854	-351,89	-131 907,37
---	---	-----------	--------------------------------------	----	---------	---------	-------------

325,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

374,854

8	M	283220410R001	folie střešní mPVC vhodné pro přetížené střechy 1,5 mm	m2	374,854	421,89	158 147,15
---	---	---------------	--	----	---------	--------	------------

Postup výpočtu

folie k mechanickému přetížení Protan G

1,5mm.....275 Kč/m2

folie ke kotvení Protan SE

1,5mm.....205 Kč/m2

Navýšení 275-205= 70 Kč/m2...jednotková cena

upravena 351,89+70=421,89 Kč/m2

325,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

374,854

9	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	325,960	14,80	4 824,21
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"střecha"

22,1*13,4

296,140

(22,1+13,4)*2*(0,26+0,16)

29,820

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					325,960		
10	M	693111110	textilie netkaná vpichovaná š 150 cm 250 g/m2	m2	374,854	26,19	9 817,43
325,96*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"					374,854		
11	K	998712102.1	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,235	7 718,99	1 813,96
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							21 196,62
12	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábík specialista	hod	27,000	311,44	8 408,88
"3 dny x 9 hodin denně"							
3*9					27,000		
13	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	54,000	236,81	12 787,74
"3 dny x 9 hodin denně x 2 pracovníci"							
3*9*2					54,000		
OST - Ostatní							22 320,00
14	K	R001.5	Doprava, pronájem autojeřábu - okolí města Beroun	hod	24,000	930,00	22 320,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S002 - Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 01 - Hospodářský pavilon

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	35 867,56
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	35 867,56
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	35 867,56	7 532,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	43 399,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popluži 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel: 475 533 411, info@specta.cz

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel: 601 822 889
 IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[Signature]
Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel: 601 822 889
 IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: S002 - Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu
Část: 1 - Část 1 - Zateplení
Úroveň 3: SO 01 - Hospodářský pavilon

Místo:	Pod Homolkou 1601, Beroun	Datum:	29.5.2018
Objednatel:	Město Beroun	Projektant:	SPECTA s.r.o.
Zhotovitel:	Otistav s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Balčík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	35 867,56
HSV - Práce a dodávky HSV	35 867,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 831,85
997 - Přesun sutě	23 035,71
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 867,56

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S002 - Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 01 - Hospodářský pavilon

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018
 Objednatel: Město Beroun Projektant: SPECTA s.r.o.
 Zhotovitel: Otistav s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 867,56

HSV - Práce a dodávky HSV

35 867,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 831,85

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,813	2 207,44	12 831,85
"Průměrná výška 40cm, průměrná tloušťka 6cm, realizováno 33% plochy" 73,4*0,4*0,6*0,33					5,813		

997 - Přesun sutě

23 035,71

2	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	13,370	736,69	9 849,55
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"Objemová hmotnost betonu dle tabulky 2300kg/m3"

(5,813*2300)/1000

13,370

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	13,370	518,62	6 933,95
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x	t	120,330	8,16	981,89

13,37*9 "Přepočtené koeficientem množství

120,330

5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	13,370	394,19	5 270,32
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S002 - Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 02 - Školka

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 156,18
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	38 156,18
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	38 156,18	8 012,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	46 168,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popelzi 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 475 513 441, info@specta.cz

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Českobratrská 390/7
 190 01 Praha 9
 tel: 607 872 280
 IČO 24832898, DIČ CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[Signature]

Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis:

-6-
 Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Českobratrská 390/7
 190 01 Praha 9
 tel: 607 872 280
 IČO 24832898, DIČ CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: S002 - Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu
Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 02 - Školka

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun
Objednatel: Město Beroun
Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Datum: 29.5.2018
Projektant: SPECTA s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	38 156,18
HSV - Práce a dodávky HSV	38 156,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 650,81
997 - Přesun sutě	24 505,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 156,18

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: SO02 - Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 02 - Školka

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018
 Objednatel: Město Beroun Projektant: SPECTA s.r.o.
 Zhotovitel: Otistav s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **38 156,18**

HSV - Práce a dodávky HSV **38 156,18**

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **13 650,81**

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,184	2 207,44	13 650,81
"Průměrná výška 40cm, průměrná tloušťka 6cm, realizováno 30% plochy" $(12,245+1,84+8,675+2,15+7,75+3,6+6,66+2,2+6,66+2,0+16,97+2,6+3,6+6,66)*0,4*0,6*0,3$ 6,020 $(2,28)*0,4*0,6*0,3$ 0,164 Součet 6,184							

997 - Přesun sutě **24 505,37**

2	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	14,223	736,69	10 477,94
"Objemová hmotnost betonu dle tabulky 2300kg/m3" $(6,184*2300)/1000$ 14,223							
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,223	518,62	7 376,33
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x	t	128,007	8,16	1 044,54
14,223*9 "Přepočtené koeficientem množství"					128,007		
5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	14,223	394,19	5 606,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: SO02 - Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 04 - Jesle

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	27 154,54
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 154,54
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	27 154,54	5 702,45
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	32 856,99
------------	---	-----	-----------

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 475 511 441, info@specta.cz

2

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 Praha 9
 tel.: 607 972 289
 IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 Praha 9
 tel.: 607 972 289
 IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: S002 - Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu
Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 04 - Jesle

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun
Objednatel: Město Beroun
Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Datum: 29.5.2018
Projektant: SPECTA s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 154,54
HSV - Práce a dodávky HSV	27 154,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 714,94
997 - Přesun sutě	17 439,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 154,54

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: SO02 - Změna č.2 - DOTAČNÍ - odsekání betonu u základového pásu
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 04 - Jesle

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018
 Objednatel: Město Beroun Projektant: SPECTA s.r.o.
 Zhotovitel: Otistav s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 154,54

HSV - Práce a dodávky HSV

27 154,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 714,94

1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,401	2 207,44	9 714,94
"Průměrná výška 40cm, průměrná tloušťka 6cm, realizováno 41% plochy" (1,0+1,835+22,395+2,16+3,615+13,72)*0,4*0,6*0,41 ,41							
					4,401		

997 - Přesun sutě

17 439,60

2	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	10,122	736,69	7 456,78
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

"Objemová hmotnost betonu dle tabulky
 2300kg/m3"

(4,401*2300)/1000

10,122

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	10,122	518,62	5 249,47
4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x	t	91,098	8,16	743,36

10,122*9 "Přepočtené koeficientem množství

91,098

5	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	10,122	394,19	3 989,99
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: SO03 - Změna č.3 - NEDOTAČNÍ - kácení a likvidace stromu
JKSO:
Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun
Objednatel: Město Beroun
Zhotovitel: Otistav s.r.o.
Projektant: SPECTA s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Michal Balčík
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.5.2018
IČ: 00233129
DIČ: CZ00233129
IČ: 24832898
DIČ: CZ24832898
IČ: 27305350
DIČ: CZ27305350
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				10 452,89
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				10 452,89
DPH základní	21,00%	ze	10 452,89	2 195,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				12 648,00

Projektant
SPECTA s.r.o.
 Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel. 475 541 481, info@specta.cz
 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 04 - Praha 9
 tel. 607 972 289
 IČO 24832898, DIČ: CZ24832898
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic
 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 04 - Praha 9
 tel. 607 972 289
 IČO 24832898, DIČ: CZ24832898
 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: SO03 - Změna č.3 - NEDOTAČNÍ - kácení a likvidace stromu

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 452,89
HSV - Práce a dodávky HSV	10 452,89
1 - Zemní práce	8 586,85
997 - Přesun sutě	1 866,04
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 452,89

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: SO03 - Změna č.3 - NEDOTAČNÍ - kácení a likvidace stromu

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 452,89

HSV - Práce a dodávky HSV

10 452,89

1 - Zemní práce

8 586,85

1	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene	kus	1,000	3 890,45	3 890,45
2	K	112211214	Odstranění pařezů ručně	kus	1,000	4 696,40	4 696,40

997 - Přesun sutě

1 866,04

3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,389	557,99	217,06
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

"objemová hmotnost smrku 500 kg/m3"

$(0,777544 \cdot 500) / 1000$

0,389

4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,389	179,92	69,99
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - t.j. 9x	t	3,501	8,16	28,57

$0,389 \cdot 9$ "Přepočtené koeficientem množství

3,501

6	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,389	3 985,66	1 550,42
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S004 - Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 01 - Hospodářský pavilon

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Objednatel:
 Město Beroun

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018
 IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129
 IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898
 IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350
 IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				12 015,32
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				12 015,32
DPH základní	21,00%	ze	12 015,32	2 523,22
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				14 538,54

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 475 511 441, info@specta.cz

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 Praha 9
 tel: 607 972 289
 IČO 24832898 DIČ CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[Signature]

Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 Praha 9
 tel: 607 972 289
 IČO 24832898 DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: SO04 - Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie

Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 01 - Hospodářský pavilon

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 12 015,32

PSV - Práce a dodávky PSV 12 015,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 12 015,32

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 015,32

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: S004 - Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie

Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 01 - Hospodářský pavilon

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 015,32

PSV - Práce a dodávky PSV

12 015,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

12 015,32

1	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	73,400	49,35	3 622,29
73,4*1,0				73,400			
2	M	283230280	folie FONDALINE PLUS 500 , š 1 m	m2	88,080	53,33	4 697,31
3	M	283230330	páska oboustranná butylová 1mm (15mmx25 m)	kus	4,000	157,21	628,84
4	M	283230360	hřeb 3,7 x 40 mm, pro Fondaline	100 kus	8,000	105,47	843,76
5	M	283230370	podložka montážní 1 bal. = 36 ks, pro Fondaline	bale ní	24,000	92,63	2 223,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S004 - Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 02 - Školka

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 169,68
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	14 169,68
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	14 169,68	2 975,63
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 145,31
-------------------	--------------	------------------

Projektant

SPECTA s.r.o. ²
 Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 479 611 441, info@specta.cz

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Česká 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel: 607 972 289
 IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Česká 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel: 607 972 289
 IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: S004 - Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie

Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 02 - Školka

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 169,68
PSV - Práce a dodávky PSV	14 169,68
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 169,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 169,68

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: S004 - Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie

Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 02 - Školka

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 169,68

PSV - Práce a dodávky PSV

14 169,68

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 169,68

1	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	85,890	49,35	4 238,67
(12,245+1,84+8,675+2,15+7,75+3,6+6,66+2,2+6,66+2,0+16,97+2,6+3,6+6,66+2,28)*1,0					85,890		
2	M	283230280	folie FONDALINE PLUS 500 , š 1 m	m2	103,068	53,33	5 496,62
3	M	283230330	páska oboustranná butylová 1mm (15mmx25 m)	kus	5,000	157,21	786,05
4	M	283230360	hřeb 3,7 x 40 mm, pro Fondaline	100 kus	10,000	105,47	1 054,70
5	M	283230370	podložka montážní 1 bal. = 36 ks, pro Fondaline	bale ní	28,000	92,63	2 593,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S004 - Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 04 - Jesle

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 457,83
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	7 457,83
--------------	----------

DPH základní	21,00%	ze	7 457,83	1 566,14
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 023,97
------------	---	-----	----------

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 775 511 441, info@specta.cz

Michal Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Českobřípská 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel. 607 972 289
 IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898

Michal Balčík

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Českobřípská 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel. 607 972 289
 IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: S004 - Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie

Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 04 - Jesle

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Michal Balčík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 7 457,83

PSV - Práce a dodávky PSV 7 457,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 457,83

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 457,83

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: S004 - Změna č.4 - DOTAČNÍ - D+M nopové folie

Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 04 - Jesle

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 457,83

PSV - Práce a dodávky PSV

7 457,83

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

7 457,83

1	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	44,725	49,35	2 207,18
(1,0+1,835+22,395+2,16+3,615+13,72)*1,0					44,725		
2	M	283230280	folie FONDALINE PLUS 500 , š 1 m	m2	53,670	53,33	2 862,22
3	M	283230330	páska oboustranná butylová 1mm (15mmx25 m)	kus	3,000	157,21	471,63
4	M	283230360	hřeb 3,7 x 40 mm, pro Fondaline	100 kus	5,000	105,47	527,35
5	M	283230370	podložka montážní 1 bal. = 36 ks, pro Fondaline	bale ní	15,000	92,63	1 389,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S005 - Změna č.5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 01 - Hospodářský pavilon

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	199 306,61
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	199 306,61
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	199 306,61	41 854,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	241 161,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popluži 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 475 511 441, info@specta.cz




Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 Praha 9
 tel: 607 912 289
 IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898



Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 Praha 9
 tel: 607 912 289
 IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: SO05 - Změna č.5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie
Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 01 - Hospodářský pavilon

Místo:	Pod Homolkou 1601, Beroun	Datum:	29.5.2018
Objednatel:	Město Beroun	Projektant:	SPECTA s.r.o.
Zhotovitel:	Otístav s.r.o.	Zpracovatel:	Ing. Michal Balčík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	199 306,61
HSV - Práce a dodávky HSV	7 216,79
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 216,79
PSV - Práce a dodávky PSV	192 089,82
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 147,21
741_01a - Silnoproud - dodávky zařízení - rekonstrukce rozvaděče RH	1 278,68
741_02 - Silnoproud - materiál elektromontážní	14 188,85
741_03 - Silnoproud - elektromontáže	32 448,65
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	142 026,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	199 306,61

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: SO05 - Změna č.5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie

Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 01 - Hospodářský pavilon

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

199 306,61

HSV - Práce a dodávky HSV

7 216,79

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 216,79

1	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	10,374	412,60	4 280,31
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

25,935*0,4

10,374

2	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	10,581	44,67	472,65
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Lambda = 0,039 W/mK

10,374*1,02 "Přepočtené koeficientem množství

10,581

3	K	R005.1	Přípalek za montáž šambrán	bm	25,935	95,00	2 463,83
---	---	--------	----------------------------	----	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

192 089,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 147,21

4	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu	kus	13,000	165,17	2 147,21
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

741_01a - Silnoproud - dodávky zařízení - rekonstrukce rozvaděče RH

1 278,68

5	M	741_01a-110	Rozvaděč RH - TX3 JISTIČ 1P B10 10000A	kus	13,000	98,36	1 278,68
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------

741_02 - Silnoproud - materiál elektromontážní

14 188,85

6	M	741_02-021	svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	kus	13,000	2,45	31,85
---	---	------------	--	-----	--------	------	-------

7	M	741_02-031	kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 430,000	9,90	14 157,00
---	---	------------	--------------------	---	-----------	------	-----------

13*110

1 430,000

741_03 - Silnoproud - elektromontáže

32 448,65

8	K	741_03_mtž-030	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 430,000	22,35	31 960,50
---	---	----------------	--	---	-----------	-------	-----------

9	K	741_03_mtž-042	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	kus	13,000	37,55	488,15
---	---	----------------	--	-----	--------	-------	--------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

142 026,43

10	K	786627121.7	Montáž a dodávka žaluzie venkovní pro okna plastová 112x192 cm	ks	3,000	8 269,16	24 807,48
----	---	-------------	--	----	-------	----------	-----------

11	K	348172911	Montáž pohonu	kus	13,000	1 300,00	16 900,00
----	---	-----------	---------------	-----	--------	----------	-----------

12	K	R001.4	Dodávka motoru Somfy J4 06 IO	ks	13,000	6 090,55	79 177,15
----	---	--------	-------------------------------	----	--------	----------	-----------

13	K	R002.1	Dodávka ovladače Smoove origin IO	ks	4,000	829,74	3 318,96
----	---	--------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

14	K	R003.3	Dodávka větrné automatiky Eolis IO	ks	1,000	2 552,25	2 552,25
----	---	--------	------------------------------------	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	R004.2	Odpočet montáže teleskopické tyče	ks	13,000	-52,00	-676,00
16	M	611410410	tyč ovládací ZST teleskopická pro obsluhu oken, žaluzií, rolet	kus	13,000	-690,53	-8 976,89
16	K	R005	Výroba atypických konzol	kus	13,000	779,09	10 128,17
18	M	136112100	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm	t	0,250	58 076,81	14 519,20

Hmotnost 48 kg/kus

"výroba pevných konzolí 13 ks, váha plechu
24kg/m2 dle výrobce KONDOR"

(13*0,8*24)/1000

0,250

Součet

0,250

19	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,250	1 104,45	276,11
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S005 - Změna č.5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 02 - Školka

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	202 000,81
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	202 000,81
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	202 000,81	42 420,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	244 420,98
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 475 511 441 - info@specta.cz

2

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.

Českolipská 390/7
 180 00 Praha 9
 tel: 248 32 898
 IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[Signature]
Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic
 -6-

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.

Českolipská 390/7
 180 00 Praha 9
 tel: 248 32 898
 IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: SO05 - Změna č. 5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie

Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 02 - Školka

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	202 000,81
HSV - Práce a dodávky HSV	21 998,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 998,67
PSV - Práce a dodávky PSV	180 002,14
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	2 312,38
741_01a - Silnoprůd - dodávky zařízení - rekonstrukce rozvaděče RH	1 377,04
741_02 - Silnoprůd - materiál elektromontážní	12 508,30
741_03 - Silnoprůd - elektromontáže	28 686,70
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	135 117,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	202 000,81

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: SO05 - Změna č.5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 02 - Školka

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018
 Objednatel: Město Beroun Projektant: SPECTA s.r.o.
 Zhotovitel: Otistav s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

202 000,81

HSV - Práce a dodávky HSV

21 998,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

21 998,67

1	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	33,940	412,60	14 003,64
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"Délka objektu x výška šambrány x počet pater"

16,97*0,5*2

16,970

16,97*0,5*2

16,970

Součet

33,940

2	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	34,619	44,67	1 546,43
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Lambda = 0,039 W/mK

33,94*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"

34,619

3	K	R005.1	Připalek za montáž šambrán	bm	67,880	95,00	6 448,60
---	---	--------	----------------------------	----	--------	-------	----------

16,97*4

67,880

PSV - Práce a dodávky PSV

180 002,14

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 312,38

4	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu	kus	14,000	165,17	2 312,38
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

741_01a - Silnoproud - dodávky zařízení - rekonstrukce rozvaděče RH

1 377,04

5	M	741_01a-110	Rozvaděč RH - TX3 JISTIČ 1P B10 10000A	kus	14,000	98,36	1 377,04
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------

741_02 - Silnoproud - materiál elektromontážní

12 508,30

6	M	741_02-021	svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabíková bezšroubo	kus	14,000	2,45	34,30
---	---	------------	--	-----	--------	------	-------

7	M	741_02-031	kabel CYKY-J 3x1,5	m	1 260,000	9,90	12 474,00
---	---	------------	--------------------	---	-----------	------	-----------

14*90

1 260,000

741_03 - Silnoproud - elektromontáže

28 686,70

8	K	741_03_mtž-030	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	1 260,000	22,35	28 161,00
---	---	----------------	--	---	-----------	-------	-----------

9	K	741_03_mtž-042	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	kus	14,000	37,55	525,70
---	---	----------------	--	-----	--------	-------	--------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

135 117,72

10	K	348172911	Montáž pohonu	kus	14,000	1 300,00	18 200,00
----	---	-----------	---------------	-----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	R001.4	Dodávka motoru Somfy J4 06 IO	ks	14,000	6 090,55	85 267,70
12	K	R002.1	Dodávka ovladače Smoove origin IO	ks	4,000	829,74	3 318,96
13	K	R003.3	Dodávka větrné automatiky Eolis IO	ks	1,000	2 552,25	2 552,25
14	K	R004.2	Odpočet montáže teleskopické tyče	ks	22,000	-52,00	-1 144,00
15	M	611410410	tyč ovládací ZST teleskopická pro obsluhu oken, žaluzií, rolet	kus	22,000	-690,53	-15 191,66
15	K	R005	Výroba atypických konzol	kus	22,000	779,09	17 139,98
17	M	136112100	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm	t	0,422	58 076,81	24 508,41

Hmotnost 48 kg/kus

"výroba pevných konzolí 22 ks, váha plechu 24kg/m2 dle výrobce KONDOR"

(22*0,8*24)/1000

0,422

Součet

0,422

18	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,422	1 104,45	466,08
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: S005 - Změna č.5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení
 Úroveň 3: SO 04 - Jesle

JKSO:
 Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

CC-CZ:
 Datum: 29.5.2018

Objednatel:
 Město Beroun

IČ: 00233129
 DIČ: CZ00233129

Zhotovitel:
 Otistav s.r.o.

IČ: 24832898
 DIČ: CZ24832898

Projektant:
 SPECTA s.r.o.

IČ: 27305350
 DIČ: CZ27305350

Zpracovatel:
 Ing. Michal Balčík

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				355 383,71
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				355 383,71
DPH základní	21,00%	ze	355 383,71	74 630,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		430 014,29

Projektant

SPECTA s.r.o.
 Na Popluži 821/11, 400 01 Ústí n. L.
 IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
 tel.: 475 511 441, info@specta.cz

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel. 607 972 289
 IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[Signature]
Městský úřad Beroun
 odbor majetku a investic

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
 Českolipská 390/7
 190 00 - Praha 9
 tel. 607 972 289
 IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: S005 - Změna č.5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie

Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 04 - Jesle

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	355 383,71
HSV - Práce a dodávky HSV	23 408,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 408,41
PSV - Práce a dodávky PSV	331 975,30
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	4 459,59
741_01a - Silnoprůd - dodávky zařízení - rekonstrukce rozvaděče RH	2 655,72
741_02 - Silnoprůd - materiál elektromontážní	24 123,15
741_03 - Silnoprůd - elektromontáže	55 324,35
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	245 412,49
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	355 383,71

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
 Objekt: SO05 - Změna č.5 - DOTAČNÍ - předokenní žaluzie
 Část: 1 - Část 1 - Zateplení

Úroveň 3: SO 04 - Jesle

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018
 Objednatel: Město Beroun Projektant: SPECTA s.r.o.
 Zhotovitel: Otistav s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **355 383,71**

HSV - Práce a dodávky HSV **23 408,41**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **23 408,41**

1	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	36,115	412,60	14 901,05
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

"Délka objektu x výška šambrány x počet pater"

(22,395+13,72)*0,5*2 36,115

2	M	283759320	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	36,837	44,67	1 645,51
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Lambda = 0,039 W/mK

36,115*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" 36,837

3	K	R005.1	Připalek za montáž šambrán	bm	72,230	95,00	6 861,85
---	---	--------	----------------------------	----	--------	-------	----------

(22,395+13,72)*2 72,230

PSV - Práce a dodávky PSV **331 975,30**

741 - Elektroinstalace - silnoproud **4 459,59**

4	K	741320181	Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu	kus	27,000	165,17	4 459,59
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

741_01a - Silnoproud - dodávky zařízení - rekonstrukce rozvaděče RH **2 655,72**

5	M	741_01a-110	Rozvaděč RH - TX3 JISTIČ 1P B10 10000A	kus	27,000	98,36	2 655,72
---	---	-------------	--	-----	--------	-------	----------

741_02 - Silnoproud - materiál elektromontážní **24 123,15**

6	M	741_02-021	svorka Wago 273-100 3x1,5mm2 krabicová bezšroubo	kus	27,000	2,45	66,15
---	---	------------	--	-----	--------	------	-------

7	M	741_02-031	kabel CYKY-J 3x1,5	m	2 430,000	9,90	24 057,00
---	---	------------	--------------------	---	-----------	------	-----------

27*90 2 430,000

741_03 - Silnoproud - elektromontáže **55 324,35**

8	K	741_03_mtž-030	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	2 430,000	22,35	54 310,50
---	---	----------------	--	---	-----------	-------	-----------

9	K	741_03_mtž-042	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	kus	27,000	37,55	1 013,85
---	---	----------------	--	-----	--------	-------	----------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy **245 412,49**

10	K	348172911	Montáž pohonu	kus	27,000	1 300,00	35 100,00
----	---	-----------	---------------	-----	--------	----------	-----------

11	K	R001.4	Dodávka motoru Somfy J4 06 IO	ks	27,000	6 090,55	164 444,85
----	---	--------	-------------------------------	----	--------	----------	------------

12	K	R002.1	Dodávka ovladače Smoove origin IO	ks	7,000	829,74	5 808,18
----	---	--------	-----------------------------------	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	R003.3	Dodávka větrné automatiky Eolis IO	ks	1,000	2 552,25	2 552,25
18	K	R004.2	Odpočet montáže teleskopické tyče	ks	32,000	-52,00	-1 664,00
14	M	611410410	tyč ovládací ZST teleskopická pro obsluhu oken, žaluzií, rolet	kus	32,000	-690,53	-22 096,96
15	K	R005	Výroba atypických konzol	kus	32,000	779,09	24 930,88
16	M	136112100	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 3x1000x2000 mm	t	0,614	58 076,81	35 659,16

Hmotnost 48 kg/kus

"výroba pevných konzolí 32 ks, váha plechu
24kg/m2 dle výrobce KONDOR"

(32*0,8*24)/1000

0,614

Součet

0,614

17	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,614	1 104,45	678,13
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: S006 - Změna č.6 - NEDOTAČNÍ - pákové ovladače oken zimních zahrad

JKSO: CC-CZ:
Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018

Objednatel: IČ: 00233129
Město Beroun DIČ: CZ00233129

Zhotovitel: IČ: 24832898
Otistav s.r.o. DIČ: CZ24832898

Projektant: IČ: 27305350
SPECTA s.r.o. DIČ: CZ27305350

Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Balčík DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	68 383,50
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	68 383,50
DPH základní 21,00% ze 68 383,50	14 360,54
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	82 744,04

Projektant

SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
tel.: 475 511 441, info@specta.cz

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 Praha 9
tel: 607 972 289
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Městský úřad Beroun
odbor majetku a investic

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
Českolipská 390/7
190 00 Praha 9
tel: 607 972 289
IČO: 24832898, DIČ: CZ24832898

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: SO06 - Změna č.6 - NEDOTAČNÍ - pákové ovladače oken zimních zahrad

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 383,50
PSV - Práce a dodávky PSV	68 383,50
767 - Konstrukce zámečnické	68 383,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 383,50

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: SO06 - Změna č.6 - NEDOTAČNÍ - pákové ovladače oken zimních zahrad

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 383,50

PSV - Práce a dodávky PSV

68 383,50

767 - Konstrukce zámečnické

68 383,50

1	K	767620718	Montáž oken - pákového uzávěru	kus	15,000	119,40	1 791,00
2	K	R001	Dodávka pákových ovladačů oken zimních zahrad	ks	15,000	4 439,50	66 592,50

Cena obsahuje:

- Pomocné konstrukce z AL profilů
- Dodávka prosklených stěn se zasklením dvojsklem se zvýšeným tepelným odporem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Klempířské prvky
- Dodávka dílů pro střechu v provedení hliník - systém, včetně zasklení bezpečnostním dvojsklem se zvýšeným tepelným odporem $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Řešení detailů přechodu stávajícího objektu a zimní zahrady (lištování, tmelení, atd.)
- Montáž všech dílů a doprava na místo stavby

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce
Objekt: S007 - Změna č.7 - NEDOTAČNÍ - nepředvídatelné zemní práce, jiná hloubka kanalizace
JKSO: CC-CZ:
Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018
Objednatel: IČ: 00233129
Město Beroun DIČ: CZ00233129
Zhotovitel: IČ: 24832898
Otistav s.r.o. DIČ: CZ24832898
Projektant: IČ: 27305350
SPECTA s.r.o. DIČ: CZ27305350
Zpracovatel: IČ:
Ing. Michal Balčík DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu				58 695,75
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				58 695,75
DPH základní	21,00%	ze	58 695,75	12 326,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	71 021,86

Projektant

SPECTA s.r.o. 2
Na Popluží 821/11, 400 01 Ústí n. L.
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
tel.: 475 511 441, info@specta.cz

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

OTISTAV s.r.o.
Českoknípská 390/7
190 00 Praha 9
tel: 607 972 269
IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

[Signature]

Městský úřad Beroun
odbor majetku a investic

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

OTISTAV s.r.o.
Českoknípská 390/7
190 00 Praha 9
tel: 607 972 269
IČO: 24832898 DIČ: CZ24832898

[Signature]

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: SO07 - Změna č.7 - NEDOTAČNÍ - nepředvídatelné zemní práce, jiná hloubka kanalizace

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o. Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	58 695,75
HSV - Práce a dodávky HSV	58 695,75
1 - Zemní práce	58 695,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 695,75

ROZPOČET

Stavba: Beroun - Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce

Objekt: SO07 - Změna č.7 - NEDOTAČNÍ - nepředvídatelné zemní práce, jiná hloubka kanalizace

Místo: Pod Homolkou 1601, Beroun

Datum: 29.5.2018

Objednatel: Město Beroun

Projektant: SPECTA s.r.o.

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Michal Balčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 695,75

HSV - Práce a dodávky HSV

58 695,75

1 - Zemní práce

58 695,75

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	25,282	208,48	5 270,79
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"pro lapač a ČŠ"

$(1,5/3*(3,0*1,6+\sqrt{3,0*1,6^2+5,1^2*6,5})+5,1*6,5)$

25,282

Součet

25,282

2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	12,641	17,69	223,62
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

25,282*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

12,641

3	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	38,280	316,23	12 105,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

"Sk1 - Sk1'"

$(24,0)*1,1*(1,7-0,25)$

38,280

Součet

38,280

4	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	19,140	20,32	388,92
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

38,28*0,5 "Přepočtené koeficientem množství

19,140

5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	52,800	81,64	4 310,59
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

"Sk1 - Sk1'"

24,0*1,1*2

52,800

Součet

52,800

6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	52,800	14,72	777,22
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	63,562	64,65	4 109,28
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

25,282+38,28

63,562

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	63,562	198,85	12 639,30
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	317,810	15,07	4 789,40
63,562*5 "Přepočtené koeficientem množství"					317,810		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	63,562	13,05	829,48
63,562					63,562		
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	108,055	122,64	13 251,87
63,562*1,7					108,055		
Součet					108,055		