

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

Číslo místnosti	Účel místnosti	Plocha (m²)	Poznámka	
			Podlaha	Jiné úpravy
1.1	Sklad - posuvné regály	61.3	Lepená PVC	PVC. soklík
1.2	Sklad	6.8	Lepená PVC	PVC. soklík
1.3	Sklad - posuvné regály	10.4	Lepená PVC	PVC. soklík
1.4	Chodba - předsíň	41.5		
1.5	Šatna personál	9.3		
1.6	Sociální zařízení pro personál	3.9		
1.7	WC ženy	3.9		
1.8	WC muži	3.9		
1.9	Sklad - posuvné regály	27.4		
1.10	Sklad	14.8		
1.11	Vestibul	23.2		
1.12	Vstupní hala	16.0		
1.13	Údržba knih, evidence	12.2	Lepená PVC	PVC. soklík
1.14	Výpujční pult	19.2	Lepená PVC	PVC. soklík
1.15	Beletrie	65.2	Lepená PVC	PVC. soklík
1.16	Beletrie	22.2	Lepená PVC	PVC. soklík
1.17	Výměníková stanice	36.0		
1.18	Čítárna dospělí	61.9		
1.19	Chodba	34.0	Stáv. kamenné stupně	
1.20	Chodba	5.6		
1.21	WC muži	5.2		
1.22	WC ženy	5.7		
1.23	WC invalida	4.0		
1.24	Úklid			
1.25	Chodba	28.8		
1.26	Chodba	32.8		
1.27	Schodiště	36.4		
1.28	Výtah	3.1		
1.29	Venkovní terasa	25.2	Beton. dlažba tlest typ CHODNÍKOVÁ základ.pás	Beton. obrubník tlest LINEA

Poznámka :

V MÍSTNOSTECH 1.1; 1.2; 1.9 BUDE DLE POŽADAVKU VYBRANÉHO DODAVATELE POSUVNÝCH ARCHIVNÍCH SKŘÍNÍ
NA KOLEJÍCH A POSUN SKŘÍNÍ ZESÍLENA STÁVAJÍCÍ PODLAHA V MÍSTĚ SKŘÍNÍ BETONOVOU MAZANINOU C30/37
MIN. TL. 120 MM S VYZTUŽENÍM BETONÁŘSKOU OCELÍ.

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ DVEŘE A DVEŘE ZADNÍ BUDOU VYBOURÁNY A ZPĚTNĚ POUŽITY V OTOČENÉM ZAPRAVENÍ DO OSTĚNÍ
S OTEVÍRÁNÍM DVEŘNÍCH KŘÍDEL VNĚ OBJEKTU VE SMĚRU ÚNIKU OSOB Z BUDOVY.

LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDMO Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL S NOVÝM VNĚJŠÍM KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM Z MINERÁLNÍ VATY ISOVER NF 333 TL. 120 MM DV OSTĚN A NAZPĚT OKEN TL. 20 MM), STĚNOU S VÝTŽNOU SKELNOU SÍŤOVI A FINÁLNÍ FASÁDNÍ STĚRKOU STŘEDNÍ ZRNITOSTI 1.5 MM

BOURANÉ KONSTRUKCE A DEMONTOVANÉ STAVEBNÍ PRVKY

Spektra
• PROJEKCE
• ENGINEERING
• REALIZACE STAVEB

Zadavatel:	MĚSTO BEROUN – STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.1 NA POZ. P.Č. 813 V K.Ú BEROUN, VE STARÝCH KASÁRNÁCH
Stupeň:	Projekt pro provádění stavby
Objekt:	D.1 Dokumentace objektů
Část:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
Název výkresu:	PŘÍZEMÍ (1 N.P.) – NOVÝ STAV
Místo:	Beroun - Tyršova nám. 68, 266 42 Beroun – Centrum
Projektant:	Ing. Martin Zeiner
Hlavní projektant:	p. Josef Pírek
Projektant:	p. Josef Pírek
Datum:	11/2017
Číslo zakázky:	4330-07-007
Formát:	A1
Měřítko:	1:50
Číslo výkresu:	D.1.1 12
Soubor:	
Datum vytvoření:	