PŮDORYS STŘECHY
M 1:50



DETAIL PROVEDENÍ ŘÍMSY
M 1:10



VÝKAZ HLAVNÍCH PRVKŮ STŘECHY BRAMAC – MAX :

- B0 TAŠKA ZÁKLADNÍ BRAMAC – MAX – ČERVENÁ VČ. PROTISNĚHOVÝCH A ODVĚTRÁVACÍCH TAŠEK – 8680 KS
- B1 TAŠKA PRO ODVĚTRÁNÍ KOMPLET DURO VENT Ø 100 MM – 4 KS
- B2 TAŠKA KOMPLET PRO ANTÉNU DURO VENT – 2 KS
- B3 HŘEBENÁČ 2.5 KS/ bm – 408 KS
- B4 HŘEBENÁČ KONCOVÝ – 10 KS HŘEBENÁČ ROZDĚLOVACÍ – 5 KS
- B5 HLINÍKOVÝ PÁS OHYBU š. 640 MM VČ. UTĚSŇOVACÍHO KLÍN. PÁSU – 60 bm
- B6 STOUPACÍ PLOŠINA š. 880 MM– KOMPLET – 3 KS

VĚTRACÍ PÁS HŘEBENE A NÁROŽÍ METALROLL – 164 bm
VĚTRACÍ MŘÍŽKA UNIVERSÁLNÍ – 185 bm
PVC OKAPNICE PRO POJISTNOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLII – 185 BM

Spektra
Spektra spol. s r.o., Jeremenkova 1161/40a, 702 00 Ostrava-Vítkovice, tel.: +420 596 767 111, www.spektra.cz

- PROJEKCE
- ENGINEERING
- REALIZACE STAVEB

Zadavatel:	Město Bruntál – Hlavní nám. 68, 792 01 Bruntál – Centrum		
Zakázka:	MĚSTO BRUNTÁL – STAVEBNÍ A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.1 NA POZ. P.Č. 813 V K.Ú BRUNTÁL VE STARÝCH KASÁRNÁCH		
Stupeň:	Projekt pro provádění stavby	Datum: 11/2017	Č.Z.: 4330-07-007
Objekt:		Vedoucí spolupracovník:	Ing. Martin Dejdar
Část:	D.1 Dokumentace objektů	Hlavní inženýr projektu:	p. Josef Pánek
Díl:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	Projektant:	p. Josef Pánek
Název výkresu:	PŮDORYS STŘECHY – NOVÝ STAV	Formát:	16 A4
		Měřítko:	1:50
		Číslo výkresu:	D.1.1 19
Soubor:		Datum vyhotovení:	