Půdorys 1.NP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č.m.	Označ.místnosti
1.00	Zádveří
1.01	Chodba
1.02	Chodba
1.03	Mládež. místnost
1.04	WC - zaměstnanci
1.05	WC - dívky
1.06	WC - chlapci
1.07	WC - bezbariérový
1.08	Sálno - chlapci
1.09	Umývárna - chlapci
1.10	Sálno - dívky
1.11	Umývárna - dívky
1.12	Šatňa
1.13	Kabinet
1.14	Technická místnost
1.15	Sál - tělocvičny
1.16	Sklad - náčiní
1.17	Technická místnost
1.18	Sálno - družina
1.19	Atrium
	EXTÉRIÉR
D.01	Chodba
D.02	Družina
D.03	Sklad
	EXTÉRIÉR

LEGENDA

S1	SVISLÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
D1	SVISLÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
ST1	STÁVAJÍCÍ VEDENÍ JEDNOTNÉ KANALIZACE
WCi	KERAMICKÁ MÍSA ZVÝŠENÁ PRO INVALIDY, PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA, VODOROVNÝ ODPAD + SIFONU
Ui	UMYVADLO PRO INVALIDY, NA STĚNU DLE VÝBĚRU INVESTORA, SIFON DN40, STOJANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
WC	ZAVĚSNÝ KLOZET, PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA, VODOROVNÝ ODPAD + SIFONU
U	UMYVADLO NA STĚNU DLE VÝBĚRU INVESTORA, SIFON DN40, STOJANKOVÁ BATERIE PÁKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
Vý	KERAMICKÁ VÝLEVKA DLE VÝBĚRU INVESTORA, SIFON DN150, VÝLEVKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ
SK	SPRCHOVÝ KOUT DLE VÝBĚRU INVESTORA, ŽLAB PROBĚŽNÉ, VPUST SE Z.U. DN100 BATERIE PÁKOVÁ SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ S DRŽÁKEM NA SPRCHU
Pi	KOMBINOVY PISOÁR DLE VÝBĚRU INVESTORA, SIFON DN50 ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
G	PODLAHOVÁ VPUST DN100 S VODNÍ A MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, NEREZOVÁ MŘÍŽKA
RŠ	NOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA POKLOP POD PODLAHOU DRUŽINY NA STÁVAJÍCÍ TRASE JEDNOTNÉ KANALIZACE MONOLITICKÁ 1,0x1,0m, POKLOP BETONOVÝ, ZAKRYTÝ VRCHLOPEM PODLAHOU POTRUBÍ V ŠACHTĚ UZAVŘENÉ, PVC KG DN300, OTVŘENÉ ØK DN300
RŠs	REVIZNÍ ŠACHTA BETONOVÁ ŠKRUŽNÁ Ø1,0m, NA JEDNOTNÉ KRUHOVÉ KANALIZACI STÁVAJÍCÍ BUDE DEMONTOVÁNA, NOVÉ PŘESUNUTÁ MIMO OBJEKT TĚLOCVIČNY POKLOP BETONOVÝ, TŘ. B, POTRUBÍ NOVÉ PVC KG DN300,KAMENNÁ DN300
RŠd	PLASTOVÁ REVIZNÍ ŠACHTA DEŠŤOVÉ KANALIZACE PRŮMĚR Ø1,4m, POKLOP BETONOVÝ
TV	NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK TUV ODKOPÍ NA PODLAZÍ, OBJEM 500
ŽL	PLASTOVÝ ŽLAB U STĚNY DL. 2,5m, NEREZOVÁ MŘÍŽKA 2x SVISLÝ ODTOK DN50 SE SIFONEM A ČISTITELNÝ KOŠÍKEM

ING. LUBOŠ RAINIŠ
WUCHTERLOVA 566/7
160 00 PRAHA 6
tel.: +420 603 317 711
e-mail : rainis.lubos@outlook.cz
IČO : 40 90 83 48

akce :
Novostavba Mateřské školy ZŠ Presidenca Beroun
Presidenca 1335
parc.č. 1181/23 k.ú.2446
k.ú. Beroun

investor/klient :
Město Beroun
Husovo náměstí 68
Beroun
266 01

stupeň :
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

profese :
D.1.4.1
ZDRAVOTECHNIKA

název přílohy :
KANALIZACE
Půdorys 1.NP

autor/architekt :
Ing. Luboš Rainiš

zodp. projektant :
Ing. Eva Sýkorová

vypracoval :
Ing. Eva Sýkorová

měřítko :	datum :	počet A4 :
1:50	4/2022	12xA4

index : A 15.2021
číslo paré :
číslo výkresu :
D.1.4.1.03