



- LEGENDA**
- BP 01 - Vybourání stávajících dřevěných dveřních výplní (křídlo + nadsvětlík + zárubně) - 7 Ks
BP 02 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 1200x1800 mm - 9 Ks
BP 03 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 600x600 mm - 8 Ks
BP 04 - Očištění lakovou vodou + oklepání nesoudržných částí omítek z celé plochy omítek v exteriéru
+ veškeré očištění otvorů
BP 05 - Vybourání a likvidace kovových mříží + kovové vřátka v celém jejich rozsahu
BP 06 - Stávající kovové zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího náteru
BP 07 - Stávající kovové/dřevěné zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího náteru
BP 08 - Nosná konstrukce zastřešení terasy bude v celém svém rozsahu očištěna a zbarvena stávajícími nátery
BP 09 - Vybourání zábradlí bude očištěno od náteru a nečistot a zbarveno rzi
BP 10 - Stávající oplechování z tlizn bude odstraněno a zlikvidováno v celém svém rozsahu
BP 11 - Stávající oplechování parapetu bude zlikvidováno
BP 12 - Stávající krytina zastřešení demontována - uskladněna k opětovnému použití
BP 13 - Vybourání stávajícího zábradlí - kombinace tyčového zábradlí + zděné zídky
BP 14 - Vybourání stávajících plastových okeních výplní (křídlo + rám + parapet) - 2 Ks
BP 15 - Vybourání nátlapné plochy v plné ploše lodže - tl. 70 - 100 mm
- Před vybouráním bude provedena sonda die které bude rozhodnuto o tloušťce bourání
BP 16 - Odstranění nečistot a nesoudržných prvků na celé ploše místnosti
BP 17 - Demontáž stávajících rozvodů ochrany před bleskem v zakresleném rozsahu
- Ukladení pro budoucí zpětnou montáž, předpokládána výměna 50%
BP 18 - Demontáž a likvidace stávajícího oplechování
BP 19 - Odstranění stávajícího okapového hodníku v plném rozsahu
BP 20 - Demontáž a ukladení pro opětovné použití veškerých informačních tabulí na fasádě objektu
BP 21 - Demontáž a ukladení pro opětovné použití veškerých světel na fasádě (kontrola funkčnosti před osazením)
BP 22 - Zařízení stávajícího náletové zeleně

- LEGENDA**
- O Okna plastová s vícekomorovým rámem a tepelné izolačním dvojsklem
O Původní dřevěná okna
O Nesplňují současně požadavky na tepelnou techniku
O Okna plastová s vícekomorovým rámem a tepelné izolačním dvojsklem
D Dveře plastové s vícekomorovým rámem a tepelné izolačním dvojsklem, bílá barva
D Původní dřevěné dveře
D Nesplňují současně požadavky na tepelnou techniku
D Dveře plastové s vícekomorovým rámem a tepelné izolačním dvojsklem, dekor dřevo



Tabulka místností 2.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	Lodžie	25,06
2.02	Schodiště	16,97
2.03	Lodžie	25,06
2.04	Schodiště	16,97
2.05	Připravna jídel	12,39
2.06	Prostory technických instalací	1,08
2.07	Sklad hraček	8,37
2.08	Izolace	2,88
2.09	Žádveří	2,88
2.10	Předstíň izolace	2,88
2.11	Sátna děti	16,99
2.12	Lázeň	11,09
2.13	WC děti	4,37
2.14	Žádveří	3,17
2.15	WC zaměstnanců	1,23
2.16	Uklidová místnost	0,77
2.17	Sátna zaměstnanci	4,08
2.18	Herna + Pracovna	95,40
2.19	Připravna jídel	12,39
2.20	Prostory technických instalací	1,08
2.21	Sklad hraček	8,37
2.22	Izolace	2,88
2.23	Žádveří	2,88
2.24	Předstíň izolace	2,88
2.25	Sátna děti	16,99
2.26	Lázeň	11,09
2.27	WC děti	4,37
2.28	Žádveří	3,17
2.29	WC zaměstnanců	1,23
2.30	Uklidová místnost	0,77
2.31	Sátna zaměstnanci	4,08
2.32	Herna + Pracovna	95,40
		420,30 m²

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ HRANICE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ÚROVNE BUDOU OVĚŘENY NA STAVĚ PŘED VÝSTAVBOU, JAKÉKOLI NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- PRO ÚČELY KORDINACE MUSÍ VŠECHNY PROFESE PŘEDKONTROLOVAT SVÉ INFORMACE I S OHLEDEM NA POTŘEBNÉ NAVAZUJÍCÍ PROFESE PŘED REALIZACÍ
- JAKÉKOLI NESROVNALOSTI MUSÍ BÝT OZNAČENY PROJEKTANTOVÍ
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BYT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM
- INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU NEMOHOU BYT SVĚVOLNĚ POZMĚNĚNY, DOPLOVÁNY NEBO ODSTRANOVÁNY
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ PROVEŠT JAKÉKOLI ZMĚNY V TOMTO DOKUMENTU, JEJEDINÝ AUTORIZOVANÝ SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE FIRMA SPECTA S.R.O.
- NEZVĚŠUJTE TENTO VÝKRES, NEODMĚRUJTE Z VÝKRESU!

NAVRHOVAL	Václav Myslík	
SCHVÁLIL	ing. Martin Gazda	
INVESTOR:	Město BEROUN Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum	
AKCE:	Beroun, MŠ Pod Homolkou	
SOUBOR:	D.1.1. Architektonicko-stavební řešení	
NAZEV VÝKRESU:	STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE - Mateřská škola - Půdorys 2.np	
± 0,000 = 241,80 m.n.m.		
SPECTA S.R.O. projektování a realizace staveb		
NA LUHÁCH 14, 400 01 USTÍ NAD LABEM IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350 telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz fax: 475 511 443 www.specta.cz		
DATUM 04/2017		
Č. ZAKÁZKY S-16-023		
STUPĚŇ PD DPS		
FORMÁT VÝKR. 1016x451 mm		
MĚŘÍTKO: 1:50		
Č. PŘÍLOHY: D.1.1.b - 10		