



LEGENDA

BP 01 - Vybourání stávajících dřevěných dveřních výplní (křídlo + nadsvětlík + zárubně) - 7 Ks
BP 02 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 1200x1800 mm - 9 Ks
BP 03 - Vybourání stávajících dřevěných okeních výplní (křídlo + rám + parapet), rozměr 600x600 mm - 8 Ks
BP 04 - Očištění lakovou vodou + oklepní nesoudržných částí omítek z celé plochy omítek v exteriéru + veškeré očištění otvorů
BP 05 - Vybourání a likvidace kovových mříží + kovové vrátka v celém jejich rozsahu
BP 06 - Stávající kovové zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího nátěru
BP 07 - Stávající kovové/dřevěné zábradlí bude očištěno od nečistot + odstranění stávajícího nátěru
BP 08 - Nosná konstrukce zateplení terasy bude v celém svém rozsahu očištěna a zbavena stávajících nátěrů
BP 09 - Stávající zábradlí bude očištěno od nátěru a nečistot a zbaveno rzi
BP 10 - Stávající oplechování z tluž bude odstraněno a zlikvidováno v celém svém rozsahu
BP 11 - Stávající oplechování parapetu bude zlikvidováno
BP 12 - Stávající krytina zateplení demontována - uskladněna k opětovnému použití
BP 13 - Vybourání stávajícího zábradlí - kombinace tyčového zábradlí + zděné zídky
BP 14 - Vybourání stávajících plastových okeních výplní (křídlo + rám + parapet) - 2 Ks
BP 15 - Vybourání nátlapné plochy v plné ploše lodže - tl. 70 - 100 mm
BP 16 - Před vybouráním bude provedena sonda dle které bude rozhodnuto o tloušťce bourání
BP 17 - Odstranění nečistot a nesoudržných prvků na celé ploše místnosti
BP 18 - Demontáž stávajících rozvodů ochrany před bleskem v zakresleném rozsahu
BP 19 - Ukládání pro budoucí zpětnou montáž, předpokládána výměna 50%
BP 20 - Demontáž a likvidace stávajícího oplechování
BP 21 - Odstranění stávajícího okapového hodníku v plném rozsahu
BP 22 - Demontáž a uskladnění pro opětovné použití veškerých informačních tabulí na fasádě objektu
BP 23 - Demontáž a uskladnění pro opětovné použití veškerých světel na fasádě (kontrola funkčnosti před osazením)
BP 24 - Zařízení stávající náletové zeleně

Stávající zemina
Stávající konstrukce
Stávající zateplení střešní pláště

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	Terasa	25,31
1.02	Schodiště	13,00
1.03	Terasa	25,31
1.04	Schodiště	17,11
1.05	Zádveří	3,96
1.06	Prostory technických instalací	1,08
1.07	Sklad hraček	3,29
1.08	Připravna jídel	8,20
1.09	Isolace	8,50
1.10	Zádveří	2,88
1.11	Předstíň izolace	2,88
1.12	Sátka dětí	16,99
1.13	Lázeň	11,09
1.14	WC dětí	4,37
1.15	Zádveří	3,17
1.16	WC Zaměstnanci	1,23
1.17	Uklidová komora	0,77
1.18	Sátka zaměstnanci	4,08
1.19	Herna + pracovna	96,39
1.20	Zádveří	3,92
1.21	Prostory technických instalací	1,08
1.22	Sklad hraček	3,42
1.23	Připravna jídel	8,20
1.24	Isolace	8,37
1.25	Zádveří	2,88
1.26	Předstíň izolace	2,88
1.27	Sátka dětí	16,99
1.28	Lázeň	11,09
1.29	WC dětí	4,37
1.30	Zádveří	3,17
1.31	WC Zaměstnanci	1,23
1.32	Uklidová komora	0,77
1.33	Sátka zaměstnanci	4,08
1.34	Herna + Pracovna	96,39
1.35	Letní umývána	3,42
1.36	Sklad zahradních hraček	3,40
1.37	Letní umývána	3,42
1.38	Sklad zahradních hraček	3,40
1.39	Terasa	30,22
1.40	Skáma pochozí rampa	17,60
1.41	Terasa	30,22
1.42	Skáma pochozí rampa	17,60
	CELKEM	527,73 m²

UPOZORNĚNÍ:

- VEŠKERÉ HRANICE, ROZMĚRY A VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ BUDOU OVĚŘENY NA STAVĚ PŘED VÝSTAVBOU, JAKÉKOLI NESROVNALOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- PRO ÚČELY KODOVÁNÍ: MÍSTI VŠECHNY PROSESE PŘEDMĚTNÉ ZKONTROLOVAT SVĚ INFORMACE I S OHLEDEM NA POTŘEBNÉ NAVAZUJÍCÍ PROFESE PŘED REALIZACÍ
- JAKÉKOLI NESROVNALOSTI BUDOU OZNAČENY PROJEKTANTOVÍ
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BYT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM
- INFORMACE NA TOMTO DOKUMENTU NEMOHOU BYT SVOJVOLENE POZMĚNĚNY, DOPLOŇOVÁNY NEBO ODSTRANĚOVÁNY
- V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE NUTNÉ PROVEŠT JAKÉKOLI ZMĚNY V TOMTO DOKUMENTU, JEDINÝM AUTORIZOVANÝM SUBJEKTEM K TĚMTO ÚKONŮM JE FIRMA SPECTA S.R.O.
- NEZVĚŠUJTE TENTO VÝKRES, NEODMĚRUJTE Z VÝKRESU!

NAVRHOVAL: Václav Myslík
SCHVÁLIL: ing. Martin Gazda

INVESTOR: Město BEROUN
Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun - Centrum

AKCE: Beroun, MŠ Pod Homolkou

SOUBOR: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení

NAZEV VÝKRESU: STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE - Mateřská škola - Půdorys 1.np

Č. ZAKÁZKY: S-16-023
STUPEŇ PD: DPS
FORMÁT VÝKR.: 1016x451 mm

DATUM: 04/2017
MĚŘITKO: 1:50
Č. PŘÍLOHY: D.1.1.b - 09

± 0,000 = 241,80 m.n.m.

SPECTA S.R.O.
projektování a realizace staveb
NA LUHÁCH 14, 400 01 USTÍ NAD LABEM
IČ: 273 05 350, DIČ: CZ27305350
telefon: 475 511 441 e-mail: info@specta.cz
fax: 475 511 443 www.specta.cz